



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Dirección de Estudios y Proyectos



OBRA: Ruta Provincial N°39
TRAMO: Gobernador Crespo - San Cristobal
SECCION: Paraje Cuatro Bocas(km 14+100) - Rio Salado (25+146,43)

DESIGNACION DE OBRAS	U.	Totales	PRECIO UNITARIO		IMPORTE (\$)
			NUMERO	LETRAS	
de 0,003 m de espesor s/ E.T.P. Prog. Km 14+200 - Km 14+350 Prog. Km 24+650 - Km 24+800	m ²	66.00			
<u>Item N° 24</u> Señalización Horizontal Reflectiva a)Tachas Bicolores Rojas y Blancas	N°	1580.00			
b)Tachas monocolors Amarillas	N°	344.00			
<u>Item N° 25</u> Señalización vertical incluye material y transporte	m ²	23.00			
<u>Item N° 26</u> Señalización vertical kilométrica incluye material y transporte	N°	11.00			
<u>Item N° 27</u> Señalización vertical para alcantarillas Transversales y Puentes incluye material y transporte	N°	13.00			
<u>Item N° 28</u> CASILLA PARA CONTADORES DE TRÁNSITO, A	N°	2.00			
<u>Item N° 29</u> Riego de imprimación con emulsión asfáltica cationica CL para la Base de Suelo seleccionado - Arena - Cemento, Ancho= 2.20 m para pavimento en banquetas. Entre prog.20+600 y 25+000	m ²	48612.00			
<u>Item N° 30</u> Riego de liga con emulsión asfáltica cationica CRR-0 para la Base de Suelo seleccionado - cemento, Ancho= 2.20 m para pavimento en banquetas. Entre prog.20+600 y 25+000	m ²	48612.00			



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

Dirección de Estudios y Proyectos

OBRA: Ruta Provincial N°39
TRAMO: Gobernador Crespo - San Cristobal
SECCION: Paraje Cuatro Bocas(km 14+100) - Rio Salado (25+146,43)



DESIGNACION DE OBRAS	U.	Totales	PRECIO UNITARIO		IMPORTE (\$)
			NUMERO	LETRAS	
<u>Item N° 31</u> Carpeta de Arena - Asfalto, espesor 1.5 cm para pavimentación de banquetas. Ancho= 2.20 m c/banqueta. Entre prog.20+600 y 25+000	m ²	48612.00			
<u>Item N° 32</u> Cordon cuneta integral Tipo D a construir en cada banqueta. Entre prog. 20+600 y 25+000	m	8600.00			
<u>Item N° 33</u> Arenado, limpieza y pintado de barandas metálicas peatonales en puentes existentes Entre prog.21+800 y 25+000	m	1180.00			
<u>Item N° 34</u> Limpieza de calzada, desagues de tablero de puentes y	Gl	1.00			
<u>Item N° 35</u> Revestimiento de desagues en taludes con geoceldas rellenas con hormigón H-25. Espesor =0.10 m, Entre prog.20+600 y 25+000	m ²	230.00			
<u>Item N° 36</u> Geotextil, masa 200 gr/m2	m ²	230.00			