



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



OBRA: Ruta Provincial N°39
TRAMO: Gobernador Crespo - San Cristobal
SECCION: Paraje Cuatro Bocas(km 14+100) - Rio Salado (25+146,43)

COMPUTO METRICO

DESIGNACION DE OBRAS	DIMENSIONES	U.	CANTIDADES	
			Parciales	Totales
B) Para pavimentacion de banquetas. Espesor=0.15m, Ancho= 2.20 m c/banquina. Entre prog.20+600 y 25+000	S/Planimetría y Perfiles			
		m ²	18576.80	
	Imprevistos ± 5 %	m ²	929.20	
		m ²		19506.00
<u>Item N° 7</u> Riego de imprimación reforzada con emulsión asfáltica reforzada tipo CL sobre la base granular existente y ensanche a razón de 0.0012 m3/m2 en 8.50 m de ancho.s/P.E.T. Entre Progresivas: Km 14+100 - Km 21+897,55 Km 21+913,50 - Km 22+427,50 Km 22+632,15 - Km 23+489,60 Km 23+522,25 - Km 24+160 Km 24+195,70 - Km 24+422,05 Km 24+512,10 - Km 25+013,84	7797,55 m x 8.50 m 514,00 m x 8.50 m 857,45 m x 8.50 m 637,75 m x 8.50 m 226,45 m x 8.50 m 501,74 m x 8.50 m	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	66279.18 4369.00 7288.32 5420.88 1923.97 4264.79	
		m ²	89546.14	
	Imprevistos ± 5 %	m ²	4476.86	
		m ²		94023.00
<u>Item N° 8</u> Base de estabilizado granular de suelo seleccionado, arena, piedra, cemento En 7,50m de ancho y 0,15 m de espesor s/Plano Dis. Estructural. Entre Progresivas: Km 14+100 - Km 21+897,55 Km 21+913,50 - Km 22+427,50 Km 22+632,15 - Km 23+489,60 Km 23+522,25 - Km 24+160 Km 24+195,70 - Km 24+422,05 Km 24+512,10 - Km 25+013,84	7797,55 m x 7.50 m 514,00 m x 7.50 m 857,45 m x 7.50 m 637,75 m x 7.50 m 226,45 m x 7.50 m 501,74 m x 7.50 m	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	58481.63 3855.00 6430.87 4783.13 1697.62 3763.05	
		m ²	79011.30	
	Imprevistos ± 5 %	m ²	3950.70	
		m ²		82962.00
<u>Item N° 9</u> Riego de imprimación reforzada con emulsión asfáltica reforzada tipo CL, sobre la Base de estabilizado granular de suelo seleccionado, arena, piedra, a razón de 0.0012 m3/m2 en 7.50 m de ancho.s/P.E.T. Entre Progresivas:				

OBRA: Ruta Provincial N°39
 TRAMO: Gobernador Crespo - San Cristobal
 SECCION: Paraje Cuatro Bocas(km 14+100) - Rio Salado (25+146,43)

COMPUTO METRICO

DESIGNACION DE OBRAS	DIMENSIONES	U.	CANTIDADES	
			Parciales	Totales
Km 14+100 - Km 21+897,55	7797,55 m x 7.50 m	m ²	58481.63	
Km 21+913,50 - Km 22+427,50	514 m x 7.50 m	m ²	3855.00	
Km 22+632,15 - Km 23+489,60	857,45 m x 7.50 m	m ²	6430.87	
Km 23+522,25 - Km 24+160	637,75 m x 7.50 m	m ²	4783.13	
Km 24+195,70 - Km 24+422,05	226,45 m x 7.50 m	m ²	1697.62	
Km 24+512,10 - Km 25+013,84	501,74 m x 7.50 m	m ²	3763.05	
		m ²	79011.30	
		m ²	3950.70	
		m ²		82962.00
Item N° 10				
Riego de liga con Emulsión asfáltica tipo CRR 0 a razón de 0.0005 m3/m2 s/P.E.T. Entre Progresivas:				
Km 14+100 - Km 25+146,43	11046,43 m x 7.30 m	m ²	80638.94	
		Imprevistos ± 5 %	4031.06	
		m ²		84670.00
Item N° 11				
Carpeta de concreto asfáltico en caliente de 0.06 m de espesor y 7.30 m de ancho s/P.E.T.				
Km 14+100 - Km 25+046,43	11046,43 m x 7.30 m	m ²	80638.94	
		Imprevistos ± 5 %	84670.00	
		m ²		84670.00
Item N° 12				
Constr. de alcantarilla de caño de H°A° incluye excavación, tomado de juntas. y todo tipo de obra para su correcta ejecución. Caño Ø 1.00m, con cabezales de H°A° s/plano tipo N°8508 y 4140/bis				
	Según planilla	m	26.00	
		Imprevistos ± 5 %	2.00	
		m		28.00
Item N° 13				
Alcantarilla existente a retirar y/o demoler Incluye el traslado donde indique la inspección de obra.-				
	Según planilla	N°	11.00	
		Imprevistos ± 5 %	1.00	
		N°		12.00
Item N° 14				
Hormigón H30 para obras de arte s/CIRSOC 201/2005 Para cabezales de alcantarillas de caños Para alcantarillas Tipo "A1"				
	Según planilla	m ³	16.84	
	Según planilla	m ³	113.15	
		m ³	129.99	
		Imprevistos ± 5 %	7.01	
		m ³		137.00