



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS



OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 77-s
TRAMO: Ruta Prov. N° 74s — Ruta Prov. N° 38 (AMBROSETTI)

PLANILLA DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE OBRAS	U	CANTIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NUMERO	LETRAS	
<u>RUBRO I - EJECUCION</u>					
<u>ÍTEM N° 1</u>					
Movilización de Obra. Disponibilidad de Equipos,	Gl	1.00			
<u>ÍTEM N° 2</u>					
CASILLA PARA CONTADORES DE TRÁNSITO, A CONSTRUIR S/ E.T.P.					
Incluye materiales y su transporte	N°	2.00			
<u>ÍTEM N° 3</u>					
Desboque, Destronque y limpieza del Terreno	Ha	17.00			
<u>ÍTEM N° 4</u>					
Alambrados a construir s/ P. T. N° 2284 y 2284/1 Incluye materiales y su transporte.	m	1550.00			
<u>ÍTEM N° 5</u>					
Colocación de tranquera de madera tipo 'B' de 5m de ancho s/ P. T. N° 438 /bis	Ne	1.00			
<u>ÍTEM N° 6</u>					
Línea eléctrica t/ rural a trasladar . Incluye materiales	m	350.00			
<u>ÍTEM N° 7</u>					
Línea de farolas existentes a retirar	Col.	4.00			
<u>ÍTEM N° 8</u>					
Escarificado y recompactación de la base de asiento del Terraplén					
a) Entre Progr. 13+350 y 25+606					
b) Travesía Urbana	m²	135200.00			



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS



OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 77-s
TRAMO: Ruta Prov. N° 74s — Ruta Prov. N° 38 (AMBROSETTI)


PLANILLA DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE OBRAS	U	CANTIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NUMERO	LETRAS	
ÍTEM N° 9 Terraplenes (incluye accesos laterales). Incluye el material y su transporte	m³	98000.00			
ÍTEM N° 10 Sub-rasante mejorada con 2,0% de Cal útil vial (CUV) en 0,20m de espesor S/ P.E.T. a) Entre Progr. 13+350 y 25+450 b) Entre Progr. 25+450 y 25+606 c) Travesía Urbana (entre 25+606 y 26+589,65)	m²	127020.00			
ÍTEM N° 11 Sub-base de Suelo Seleccionado — Arena — Cal en 0,20m de espesor S/ P.E.T. Incluye el suelo seleccionado y su transporte a) Entre Progr. 13+350 y 25+450 b) Entre Progr. 25+450 y 25+606 c) Travesía Urbana (entre 25+606 y 26+589,65)	m²	120946.00			
ÍTEM N° 12 Riego de Curado sobre Sub-base de suelo-arena-cal con emulsión Asfáltica tipo CRR-0 a razón de 0,0006 m³ /m² s/ PET a) Entre Progr. 13+350 y 25+450 b) Entre Progr. 25+450 y 25+606 c) Travesía Urbana (entre 25+606 y 26+589,65)	m²	120946.00			
ÍTEM N° 13 Base de Estabilizado Granular con Cal en 0,20m de espesor. Según P.E.T. Incluye el suelo y su transporte					



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS



OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 77-s
TRAMO: Ruta Prov. N° 74s — Ruta Prov. N° 38 (AMBROSETTI)

PLANILLA DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE OBRAS	U	CANTIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NUMERO	LETRAS	
a) Entre Progr. 13+350 y 25+450 b) Entre Progr. 25+450 y 25+606 c) Travesía Urbana (entre 26+589,65 y 25+606)	m ²	114883.00			
ÍTEM N° 14					
Riego de Imprimación Reforzada s/ Estabilizado Granular con emulsión Asfáltica tipo CI en 7,70m de ancho. Emulsión asf. a razón de 0,0012m ³ /m ² + Arena MF≥1,60 a razón de 0,007 t/m ² . s/ P.E.T.					
a) Entre Progr. 13+350 y 25+450 b) Entre Progr. 25+450 y 25+606 c) Travesía Urbana (entre 26+589,65 y 25+606)	m ²	114883.00			
ÍTEM N° 15					
Riego de Liga con Emulsión Asfáltica tipo CRR-0 a razón de 0,0005 m ³ /m ² en 7,30 m de ancho. s/ E.T.P.					
a) Entre Progr. 13+350 y 25+450 b) Entre Progr. 25+450 y 25+606 c) Travesía Urbana (entre 26+589,65 y 25+606)	m ²	109233.00			
ÍTEM N° 16					
Carpeta de concreto asfáltico en caliente modificado con polímeros en 6cm de espesor.					
a) Entre Progr. 13+350 y 25+450 b) Entre Progr. 25+450 y 25+606 c) Travesía Urbana (entre 26+589,65 y 25+606) d) Enlace con calles y RP 38	t	16386.00			
ÍTEM N° 17					
Excavación de caja	m ³	8040.00			



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 77-s
TRAMO: Ruta Prov. N° 74s — Ruta Prov. N° 38 (AMBROSETTI)

PLANILLA DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE OBRAS	U	CANTIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NUMERO	LETRAS	
ÍTEM N° 18 Cordón de embutir tipo "F" s/ PT N° 4176/3 Incluye el material y su transporte	m	517.00			
ÍTEM N° 19 Cordón montable tipo "B" s/ PT N° 4176/4, en Travesía Urbana Ambrosetti Incluye el material y su transporte	m	1674.00			
ÍTEM N° 20 Cantero Separador en Travesía Urbana Ambrosetti, s/ Planos y ETP Incluye el material y su transporte	m	827.00			
ÍTEM N° 21 Baranda Metálica cincada de defensa s /PT 4463/1 Incluye el material y su transporte	m	7720.00			
ÍTEM N° 22 Rectificación, Excavación, Limpieza y destronque de Cunetas de desagüe existentes en caminos comunales, según E. T. P. Incluye materiales y su transporte mas la deposición final del producido de la excavación y limpieza	hm	92.00			
ÍTEM N° 23 Alcantarillas existentes a retirar y/o demoler	N°	41.00			
ÍTEM N° 24 Excavación para obras de arte (No incluye las pertenecientes a las alcantarillas del ítem N° 29) a) Excavación para Fundaciones b) Excavación Común	m ³	650.00			



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS



OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 77-s
TRAMO: Ruta Prov. N° 74s — Ruta Prov. N° 38 (AMBROSETTI)

PLANILLA DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE OBRAS	U	CANTIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NUMERO	LETRAS	
ÍTEM N° 25 Hormigón tipo 'B' s/ PUCET para obras de arte (No incluye las pertenecientes a las alcantarillas del ítem 29)	m ³	455.00			
ÍTEM N° 26 Hormigón tipo 'D' s/ PUCET para obras de arte (No incluye las pertenecientes a las alcantarillas del ítem 29)	m ³	79.00			
ÍTEM N° 27 Hormigón tipo 'E' s/ PUCET para obras de arte (No incluye las pertenecientes a las alcantarillas del ítem 29)	m ³	25.00			
ÍTEM N° 28 Acero en barras colocado para obras de arte (No incluye las pertenecientes a las alcantarillas del ítem 29)	t	31.00			
ÍTEM N° 29 ALCANT. DE H° A° s/ P.E.T. EN CANAL "BOLATTI" y "EL MATACO", s/ Especific. Téc. y Proyecto Ejecutivo respectivos Incluye Equipos, Materiales y Transportes	GL	1.00			
ÍTEM N° 30 Alcantarillas de caños de H° a Reubicar Ø1,00m, con construcción de cabezales de H° A° Prefabricado Incluye el material y su transporte	m	4.00			



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS



OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 77-s
TRAMO: Ruta Prov. N° 74s — Ruta Prov. N° 38 (AMBROSETTI)

PLANILLA DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE OBRAS	U	CANTIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NUMERO	LETRAS	
ÍTEM N° 31 Alcantarillas de caños de H° a Reubicar Ø1,00m, con construcción de cabezales de H° Pref. con h≥Ø+0,60m y L(ala)≥1,50m Incluye el material y su transporte	m	4.00			
ÍTEM N° 32 Alcantarillas de caño de H° A° Clase I de 1Ø 0,800m s/ P.T. N° 8508 c/ Cabezales H° Pref. con h≥Ø+0,60m y L(ala)≥1,50m. Incluye el material y su transporte A. C. = 6m	m	60.00			
ÍTEM N° 33 Alcantarillas de caño de H° A° Clase II de 1Ø 0,800m s/ P.T. N° 8508 c/ Cabezales H° Pref. con h≥Ø+0,60m y L(ala)≥1,50m. Incluye el material y su transporte A. C. = 9m	m	42.00			
ÍTEM N° 34 Alcantarillas de caño de H° A° Clase I de 2Ø 0,800m s/ P.T. N° 8508, incluye el material y su transporte. Construcción de Cabezales múltiples de H° A° s/ PT 4140/3 A. C. = 6m	m	16.00			
ÍTEM N° 35 Alcantarillas de caño de H° A° Clase II de 2Ø 0,800m s/ P.T. N° 8508, incluye el material y su transporte. Construcción de Cabezales múltiples de H° A° s/ PT 4140/3 A. C. = 9m	m	22.00			
ÍTEM N° 36 Alcantarillas de caños de H° A° Clase I de 1Ø 1,00m s/ A. C. = 6m	m	99.00			
ÍTEM N° 37 Alcantarillas de caños de H° A° Clase II de 1Ø 1,00m Incluye el material y su transporte.					



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 77-s
TRAMO: Ruta Prov. N° 74s — Ruta Prov. N° 38 (AMBROSETTI)

PLANILLA DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE OBRAS	U	CANTIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NUMERO	LETRAS	
A. C. = 9m	m	22.00			
ÍTEM N° 38 Alcantarillas de caño de H° A° Clase I de 2Ø 1,000m s/ P.T. N° 8508, incluye el material y su transporte. Construcción de Cabezales múltiples de H° A° s/ PT 4140/3					
A. C. = 9m	m	66.00			
ÍTEM N° 39 Alcantarillas de caños de H° A° Clase I de 1Ø 1,100m s/ P.T. N° 8508 c/ Cabezales de H° Pref. con h≥0,60m y L(ala) ≥ 1,50m. Incluye el material y su transporte					
A. C. = 6m	m	40.00			
ÍTEM N° 40 Alcantarillas de caños de H° A° Clase II de 1Ø 1,100m					
a) A. C. = 9m	m	11.00			
ÍTEM N° 41 Alcantarillas de caño de H° A° Clase II de 2Ø 1,000m s/ P.T. N° 8508, incluye el material y su transporte. Construcción de Cabezales múltiples de H° A° s/ PT 4140/3					
A. C. = 6m	m	32.00			
ÍTEM N° 42 Señalización vertical. Incluye materiales y su transporte					
1) Reglam., Preventivas, de advertencia, orientación e información	m²	26.00			
2) kilométrica s/P.T. N° 8503	Nº	28.00			
ÍTEM N° 43 Señalización Horizontal, incluye materiales y su					
1) Espesor 0,0015 m	m²	5621.00			
2) Espesor 0,0030 m	m²	290.00			
ÍTEM N° 44 Señalización alcantarillas transversales s/					



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 77-s
TRAMO: Ruta Prov. N° 74s — Ruta Prov. N° 38 (AMBROSETTI)

PLANILLA DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE OBRAS	U	CANTIDADES TOTALES	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NUMERO	LETRAS	
Incluye materiales y su transporte	N°	56.00			
ÍTEM N° 45 Iluminación - Columnas metálicas s/ PT N° 4718/1Bis, H=10m ; L=2,50m Brazo simple. - Luminaria tipo Strand o superior con lámpara a vapor de SAP 250W/400W. Incluye materiales y su transporte					
a) en travesía urbana en Ambrosetti	N°	12.00			
ÍTEM N° 46 Iluminación - Columnas metálicas s/ PT N° 4718/1Bis, a) en travesía urbana en Ambrosetti	N°	36.00			
ÍTEM N° 47 Protección de seguridad en columnas de iluminación. Baranda metálica cincada de defensa s/ P.T. N° 4463/1. Un tramo de long. útil 7,62m con 5 postes metálicos cincados pesados y 2 alas terminales tipo 1, por columna de alumbrado.	N°	8.00			
ÍTEM N° 48 Reubicación de Hechos existentes. Incluye Refugios Incluye materiales y su transporte	GL	1.00			