



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS



OBRA: Ruta Provincial N° 22-S

TRAMO: URANGA - LA VANGUARDIA

TABLA RESUMEN CONSTRUCCION ALCANTARILLAS

Excavación (m ³)	HºAº "H-30" (m ³)	HºAº "25" (m ³)	HºAº Cantidad de Cemento 180 Kg/m ³ (m ³)	Acero (kg)
420.11	441.87	84.26	16.52	28233.39

CANTIDAD DE CAÑOS Hº Aº CLASE I - DIAMETRO 1.00 m=

49.00

UNIDADES

CANTIDAD DE CAÑOS Hº Aº CLASE II - DIAMETRO 1.00 m=

70.00

UNIDADES



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
SANTA FE
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS



OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 22-s TRAMO: URANGA - LA VANGUARDIA

PLANILLA DE CORDONES EMBUTIDOS TIPO F S/ PLANO TIPO N° 4176/4

Progresiva	Lado	Longitud (m)	Medidas (m)		Observaciones
			Ancho	Altura	
0+030	izquierdo	20.00	0.15	0.30	Acceso a propiedad
0+726	izquierdo	30.00	0.15	0.30	Camino transversal
1+155	izquierdo	20.00	0.15	0.30	Acceso a propiedad
1+930	izquierdo	30.00	0.15	0.30	Calle transversal
1+930	derecho	30.00	0.15	0.30	Calle transversal
3+515	derecho	30.00	0.15	0.30	Calle transversal
4+250	izquierdo	30.00	0.15	0.30	Calle transversal
4+250	derecho	30.00	0.15	0.30	Calle transversal
5+800	izquierdo	20.00	0.15	0.30	Acceso a propiedad
8+500	izquierdo	20.00	0.15	0.30	Acceso a propiedad
10+010	izquierdo	20.00	0.15	0.30	Acceso a propiedad
10+275	izquierdo	30.00	0.15	0.30	Calle transversal
10+275	derecho	30.00	0.15	0.30	Calle transversal
10+800	izquierdo	20.00	0.15	0.30	Acceso a propiedad
TOTAL		360 m			