




DR. ARIEL LUIS DOTTI  
Director Gral. de Despacho  
MOPyV



**Licitación Pública de la Obra:**

**PAVIMENTACIÓN, DESAGUES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE  
AVENIDA PEÑALOZA - TRAMO AVDA GORRITI - CALLE QUIROGA  
(CALZADA OESTE) - SANTA FE - DPTO LA CAPITAL**

**CIRCULAR ACLARATORIA N°2 (CON CONSULTA)**

Se comunica por este medio a los Señores Oferentes de la Licitación de la referencia, que se han recibido una serie de consultas, cuyas preguntas y respuestas se detallan a continuación:

Consulta N° 1: Las cotas de vereda que aparecen en los planos 02-A-B-C-D-E-F, son los existentes en la actualidad.

Respuesta:

SI.

Consulta N° 2: Las cotas de vereda que aparecen en los planos 03-A-B-C-D-E-F, son las establecidas para el proyecto.

Respuesta:

NO, son las existentes.

Consulta N° 3: Poseen estudios de suelo para definir la altura de la napa freática en la zona de trabajo.

Respuesta:

NO.

Consulta N° 4: La carpeta asfáltica que se indica a demoler en el plano 02-A, se extiende hasta la calle A. ALMONACID. Sin embargo, en una recorrida realizada en el lugar, se observa que el pavimento asfáltico se encuentra hasta la intersección con AV. Gorriti. Consideramos este último tramo en el apartado de demolición.

Respuesta:

SI.

Consulta N° 5: Sobre los desagües pluviales,

Arg. GONZALO G. GARCIA  
DIRECTOR PROVINCIAL  
DIPA MOPyV



Gobierno de la Provincia  
de Santa Fe

Ministerio de Obras Públicas y Vivienda  
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería  
San Martín 2165 - Galería Arbol Sólo - Santa Fe

dipai@santafe.gov.ar  
www.santafe.gob.ar



DR. ARIEL EDIS DOTTI  
Director Gral de Despacho  
M.O. P.V.



a) En el plano 16-C, se observa que la intersecciones de Peñaloza con Mamuncura y Neuquen y la anterior (sin nombre), salen caños de 500mm de día que no finalizan en ninguna cámara. Explicar si estos se ejecutarán o no, y en caso de ejecutarse, si se realiza una cámara sobre la calle transversal posterior al cruce.

Respuesta:

Son existentes, según datos de Hidráulica.

b) Ídem para el plano 16-B, en la segunda intersección hacia el norte.

Respuesta:

Son existentes, según datos de Hidráulica.

Consulta N° 6- En el sistema pluvial, queríamos saber si es posible cambiar los caños premoldeados de H°A° por caños de PEAD corrugados. Aclaramos que ya están siendo utilizados para otras obras para la provincia de Santa Fe.

Respuesta:

Tienen una mano de obra muy específica. Propiciamos el convencional de H°A°.

Consulta N° 7- Sobre la Instalación Eléctrica:

a) Si hay diagramas unifilares de los tableros.

Respuesta:

NO.

b) Longitud de los cables a cotizar incluye la subida a las columnas.

Respuesta:

El precio de las columnas incluye el cableado dentro de la misma.

c) Definir las posiciones en planos de los reductores de velocidad.

Respuesta:

Se adjunta plano con la ubicación de los reductores de velocidad.



Gobierno de la Provincia  
de Santa Fe

Ministerio de Obras Públicas y Vivienda  
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería  
San Martín 2185 - Galería Arbol Sólo - Santa Fe

Arg. GONZALO G. GARCIA  
DIRECTOR PROVINCIAL  
DIPAI MOPV

dipai@santafe.gov.ar  
www.santafe.gob.ar

~~DR. ARIEL LUIS DOT~~  
~~Director Gral de Despacho~~  
~~MO. P. IV~~

