

MINISTERIO DE EDUCACION
PROVINCIA DE SANTA FE
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARQUITECTURA
Avda. Arturo Illia N° 1153 - Santa Fe - C.P. 3000 - República Argentina

Cómputo y Presupuesto

JARDIN DE INFANTES N° 65
LOCALIDAD: ROSARIO - ROSARIO - PROV. DE SANTA FE

FONDO ROTATORIO PROGRAMA 46 - FORTALECIMIENTO EDIFICIO DE JARDINES DE INFANTES.

Rubro	Item	Designación de las obras	COMPUTOS		PRESUPUESTO				Porcentaje de Incidencia
			Uni.	Cantidad	Costo de Oferta	Precio Unitario	Precio Parcial	Precio de Rubro	
1		TRABAJOS PRELIMINARES						\$ 0,00	0,00%
		PROV. Y COLOC. CARTEL DE OBRA	GL	1,00					
		CERCO DE OBRA	GL	1,00					
		OBRADOR, OFICINA TÉCNICA Y SANITARIOS DEL PERSONAL	GL	1,00					
		LIMPIEZA DE TERRENO	GL	1,00					
		REPLANTEO	GL	1,00					
		DEMOLUCION DE PISOS Y CONTRAPISOS	M2	187,00					
		RETIRO DE ABERTURAS	Nº	3,00					
		DEMOLUCION DE MAMPOSTERIA	M3	50,76					
		MOVIMIENTO DE SUELOS							
		EXCAVACION DE CIMIENTOS	M3	26,76					
		EXCAVACION DE BASES	M3	34,80					
		CIMENTOS							
		DE HORMIGON POBRE P/CIMENTOS	M3	16,73					
		CAPA AISLADORA							
		CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL	M2	22,60					
		CAPA AISLADORA DOBLE VERTICAL	M2	14,20					
		MAMPOSTERIA EN ELEVACION							
		DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES	M3	11,52					
		LADRILLOS VISTO / CAMARA DE AIRE CON POLIESTIRENO EXPANDIDO 5 CM / LADRILLOS COMUN REVOCADO (ESP. FINAL 33 CM)	M2	220,00					
		TOMADO DE JUNTAS	M2	220,00					
		ESTRUCTURA DE Hº Aº							
		ENCADENADO DE FUNDACION DE HºAº	M3	6,78					
		BASES HºAº	M3	20,88					
		ENCADENADOS HORIZONTAL Y VERTICAL DE HºAº	M3	0,14					
		COLUMNAS HºAº	M3	2,16					
		POSTES HºAº	M3	12,08					
		VIGAS HºAº	M3	6,55					
		LOSAS HºAº	M3	20,25					
		ANTEPECHOS DE HºAº	M3	0,52					
		CARGA DE HºAº	M3	0,93					
		ALERO	M3	2,78					
		ESTRUCTURA METÁLICA (incluye pint. y colocac.)							
		PERFIL NORMALES DOBLE "I" Nº 20	ML	7,20					
		CUBIERTAS							
		MEMBRANA TRANSITABLE (IMPERMEABLE + MEMBRANA GEOTEXTIL + PINTURA CON REVESTIMIENTO IMPERMEABLE TRANSITABLE COLOZ BLANCO)	M2	128,00					
		CONTRAPISOS							
		CONTRAPISOS HºPº S/TERRENO NAT. 0,12	M2	128,00					
		CONTRAPISOS ALUMINADO SILOSA	M2	128,00					
		BANQUINA ESPESOR 10cm.	M2	3,00					

	CORDONES							
	CORDON DE H#A/ VEREDAS	ML	57,50					
	REVOQUES							
	REVOQUE EXTERIOR COMPLETO	M2	55,00					
	REVOQUE INTERIOR COMPLETO	M2	230,04					
	REVOQUE BAJO REVESTIMIENTO	M2	45,18					
	CARPINTERIA							
	ABERTURAS ALUMINIO							
	CA01 (3,36X1,70)	Nº	5,00					
	CA02 (3,36X1,70)	Nº	1,00					
	CA03 (2,86X2,80)	Nº	1,00					
	CA04 (2,86X2,30)	Nº	1,00					
	CA05 (3,36X2,30)	Nº	2,00					
	CA06 (1,60X2,80)	Nº	2,00					
	CA07 (1,00X2,80)	Nº	2,00					
	CA08 (3,36X2,90)	Nº	1,00					
	REJAS							
	RO1 (3,48X1,70)	Nº	1,00					
	RO2 (3,60X1,70)	Nº	4,00					
	RO1 (3,48X1,70)	Nº	1,00					
	RO4 (3,10X2,30)	Nº	1,00					
	RO5 (3,49X2,30)	Nº	1,00					
	RO6 (3,49X2,30)	Nº	1,00					
	PUERTA REJA							
	PR01 (2,86X2,80)	Nº	1,00					
	CIELORRASOS							
	DE PLACA DE YESO ADHERIDO A LOSA	M2	125,35					
	PISOS							
	MOSAICO GRANITICO (30x30)	M2	125,35					
	PULIDO A PLOMO EN OBRA	M2	125,35					
	PISO CEMENTO ALISADO	M2	97,90					
	ZOCALOS							
	ZOCALO GRANITICO 10X30	ML	90,20					
	REVESTIMIENTO							
	CERÁMICO NET BLANCO SATINADO 29X45 CM	M2	45,18					
	MOSAICO VENEZIANO MURVI LINEA CLASICO (F20)	M2	4,50					
	VIDRIOS							
	VIDRIO LAMINADO 3+3 COLOCADO	M2	68,68					
	ESPEJOS 4 MM S/BASTIDOR DE ALUM. COLOR BLANCO	M2	0,68					
	PINTURA							
	PINTURA AL LATEX ACRILICO MURO INTERIOR	M2	230,04					
	PINTURA AL LATEX ACRILICO MURO EXTERIOR	M2	55,00					
	PINTURA AL LATEX ANTHONGOS PARA CIELORRASO	M2	125,35					
	PINTURA AL LATEX ACRILICO Hº VISTO	M2	10,30					
	HIDROFUGANTE DE SILICONAS LÍQUIDAS INCOLORO BASE ACUOSA PLADRILO VISTO	M2	220,00					
	ESMALTE 3 EN 1 PARA METALES (CONVERTIDOR+ANTIOXID+ESMALTE)	M2	59,45					
	ARTEFACTOS PARA SANITARIO DE SALAS							
	MESADA DE GRANITO NATURAL GRIS MARA (INCLUYE ZOCALO IDEM Y ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE)	M2	1,50					
	INODORO CHICO TIPO INFANTIL CON TAPA DE FERRUM CODIGO GHT Y MCHILA A CODO CODIGO DME DE FERRUM	Nº	3,00					
	BARRAL REBATIBLE 60 CM TIPO FERRUM CODIGO VTEB	Nº	1,00					
	BARRAL FUO TIPO "L"(DERECHO) DE FERRUM CODIGO VTEP	Nº	1,00					
	DUCHA DE PARED MODELO DUCHAMATIC 0119.02 DE FV	Nº	1,00					
	PORTAROLLO DE EMBUTIR	Nº	3,00					
	PERCHA (ALTURA 1.20M)	Nº	3,00					
	BACHA DE ACERO INOXIDABLE DIÁMETRO 25 cm MODELO O250L DE JOHNSON ACERO	Nº	5,00					
	VALVULA AUTOMATICA PARA BACHAS TIPO "lv 361"	Nº	5,00					
	CANILLA DE SERVICIO MODELO 0438/01 DE "FV" CROMO. SE ALOJARÁN EN NICHOS CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVE	Nº	1,00					

	ARTEFACTOS PARA MUEBLE DE SALA								
	PILETA DE ACERO INOXIDABLE 37x34x15 CM MODELO E37 DE JOHNSON ACERO	N°	4,00						
	GRIFERIA LLAVE MONOCOMANDO TIPO "FV 0181/92"	N°	4,00						
	ALIMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA								
	PROV. Y COLOC. CPPL S/PLANO DE INSTALACION DE AGUA	GL	1,00						
	LLAVE DE PASO ø 0,019	N°	1,00						
	LLAVE DE PASO ø 0,013	N°	8,00						
	CONEXIÓN A RED DOMICILIARIA	N°	1,00						
	COLECTOR TANQUE S/DETALLE	N°	1,00						
	TANQUES DE AGUA ATERMIC BAJO TECHO TRICAPA REFORZADO 1000 LTS	N°	2,00						
	CANILLA DE SERVICIO MODELO 0436/01 DE "FV" CROMO. SE ALOJARÁN EN NICHOS CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE CON LLAVE	N°	1,00						
	DESAGUES CLOACALES Y VENTILACIONES								
	PROV. Y COLOC. PPL S/ S/PLANO DE INSTALACION CLOACAL	GL	1,00						
	PILETA DE PISO ABIERTA	N°	5,00						
	CAMARA DE INSPECCION S/DETALLE	N°	2,00						
	CONEXIÓN A RED DOMICILIARIA	N°	1,00						
	DESAGUES PLUVIALES								
	CORTAR BAJADAS EXISTENTE PARA ESCURRIMIENTO LIBRE	GL							
	BAQUETA PERIMETRAL DE CH"GI"	ML	11,30						
	CAÑERÍA DE BAJADA ø110	ML	6,60						
	GARGOLA CH" S/DETALLE	U	2,00						
	EMBUDO CON REJILLA CONICA	U	2,00						
	BOCA DE DESAGUE TAPADA	U	2,00						
	ALBAÑAL S/DETALLE	ML	10,70						
	CAÑO DESAGUE PLUMAL PPL S"110	ML	29,00						
	INSTALACION ELECTRICA								
	BOCAS DE ILUMINACION	N°	13,00						
	BOCAS DE TOMACORRIENTES DOBLES BIUSO Y LLAVE DE ENCENDIDO	N°	10,00						
	TOMACORRIENTE ESPECIAL DOBLE BIUSO.	N°	1,00						
	BOCAS PARA VENTILADOR	N°	5,00						
	BOCA DE TELEVISION COMPLETA	N°	2,00						
	CONEXIÓN A TABLERO GENERAL TG	GL	1,00						
	TABLERO SECCIONAL TS	N°	1,00						
	ARTEFACTOS ELECTRICOS								
	A1-EQUIPO FLUORESCENTE FOX 1X36W CON/SIN POLICARBONATO LOUVER DE ARTELUM CUERPO EN CHAPA DE ACERO. PINTURA EN POLVO EPOXI TERMICO CONVERTIBLE, Y REFLECTOR DE POLIÉSTER ESPEJADO, COD 85100 BL	N°	2,00						
	A3-EQUIPO FLUORESCENTE FLUME 3X36W CON LOUVER DE INDULAR, CUERPO EN CHAPA DE ACERO TRATADA Y TAPAS EN ALUMINIO EXTRUIDO ESMALTADO CON PINTURA ELECTROESTÁTICA EN POLVO. REFLECTOR ESPECULAR EN FILM ALUMINIZADO. PUNTERAS INYECTADAS EN ALTO IMPACTO. COD. FE BL 036 3 1 3	N°	11,00						
	VENTILADOR DE TECHO COLOR PLATIL MOTOR POTENCIADO, DOS RODAMIENTOS BLINDADOS, NÚCLEO LAMINADO 17 MM. BORNADO CON ALAMBRE DE COBRE ESMALTADO CLASE H (180 °C) Y BARNIZADO. VELOCIDAD MÁXIMA 310 RPM. CONSUMO MÁXIMO 85 - 90 W. VELOCIDAD MÍNIMA 80 - 100 RPM. CONSUMO EN MÍNIMA 20 - 25 W. LLEVARA 4 PALAS DE MADERA LAQUEADAS (CON PORTAPALAS INDEPENDIENTES). 120 CM DE DIÁMETRO. REGULADOR DE 5 VELOCIDADES. MODELO VT120 - OCEAN PLATIL DE MARTIN Y MARTIN O SIMILAR SUPERIOR	N°	5,00						
	EQUIPO ILUMINACION DE EMERGENCIA- LUMINARIA AUTONOMA C/BALASTO ELECTRONICO 1X20W ARMADO LISTO P/INSTALAR 2,5HS DE AUTONOMIA. ALIMENTACION NORMAL C/220V C/ LLAVE INTERRUPTORA Y DISPOSITIVOS DE FUACION TIPO "GAMSONIC" O SIMILAR SUPERIOR.	N°	4,00						
	SEÑALIZADOR COMPACTADO A LEDS DE SALIDA	N°	2,00						
	TERMOTANQUE 40 LTS ELECTRICO	N°	1,00						
	INSTALACION DE ALARMA								
	PROVOCION Y COLOCACION DE CENTRAL DE ALARMA Y ASALTO S/ESP.	N°	1,00						
	INSTALACION CONTRA INCENDIO								
	MATAFUEGO ABC DE 5 Kg. INCL. PLACA BALIZA Y GABINETE REGLAMENTARIO	U	2,00						
	INSTALACION GAS								
	CAÑO ACERO C/REVEST. EPOXI S/PLANO DE INSTALACION DE GAS	GL	1,00						
	LLAVES DE PASO DE GAS, DIAM 1/2"	N°	2,00						
	REJILLAS DE VENTILACIÓN 15X30CM	N°	16,00						
	ARTEFACTOS DE GAS								
	CALEFACTOR 5000kcal EN SALAS A CONSTRUIR	N°	2,00						
	CALEFACTOR 5000kcal EN SALAS Y SUM EXISTENTE	N°	6,00						
	EQUIPAMIENTO INTERIOR								
	ESTANTES S/DETALLE	GL	1,00						
	TABIQUE DIVISORIO PARA SANITARIOS DE SALA	N°	1,00						
	MUEBLE DE SALA DE NIVEL INICIAL S/DETALLE	N°	2,00						
	PERCHEROS S/DETALLE	N°	2,00						
	CAMBIADOR DE SANITARIOS DE SALA SEGÚN ESPECIFICACIONES	N°	1,00						
	CORTINAS ROLLER	M2	53,31						
	EQUIPAMIENTO EXTERIOR								
	PERGOLA S/DETALLE	M2	23,00						
	BANCO DE H" S/DETALLE	N°	6,00						
	TAPA METALICA S/DETALLE	N°	1,00						
	CESPED EN PANES TIPO GRAMA BAHIANA O BRASILEIRA	N°	135,00						
	GLICINA VIOLACEA	N°	1,00						

	JUEGOS							
	RAYUELA S/DETALLE	Nº	1,00					
	ENGRANAJES Y RECORRIDOS S/DETALLE	Nº	1,00					
	PIZARRA Y TABLA DE MEDIDAS S/DETALLE	Nº	1,00					
	ABACO S/DETALLE	Nº	1,00					
	FINAL DE OBRA							
	LIMPIEZA PERIODICA DE LA OBRA	%	1,00					
	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	%	1,00					

COSTO - COSTO SUBTOTAL		
Impuestos I.V.A		
Ganancias-Gastos Generales		
TOTAL		

COSTO COSTO		
-------------	--	--

PRECIO TOTAL JARDIN DE INFANTES Nº		
------------------------------------	--	--