

Obra: **TERMINACION NUEVO EDIFICIO COCINA CENTRALIZADA N° 9 602**
RECONQUISTA - DPTO. GENERAL OBLIGADO

PRESUPUESTO

Valores a Noviembre de 2021

Nº	INDICACION DE LAS OBRAS	U	Cantidad	Precio Unitario	Importe	% Inc.
01	TRABAJOS PRELIMINARES					
01.1	OBRADOR s/pliego y planos	M2	12,00			
01.2	CARTELES DE OBRA (2 unidades: 1 de 3x6m y 1 de 4x8m) s/pliego y planos	M2	50,00			
01.3	AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA s/pliego	MES	6,00			
01.4	LIMPIEZA GENERAL DEL TERRENO Y DESMALEZAMIENTO s/pliego y planos	GL	1,00			
01.5	REPLANTEO s/pliego y planos	M2	1.860,00			
01.6	ESTUDIO GEOTÉCNICO s/pliego y planos	GL	1,00			
02	EXTRACCIONES / DEMOLICIONES					
02.1	EXTRACCION CERCO DE OBRA EXISTENTE DE POSTES Y TEJIDO ROMBOIDAL s/pliego y planos	M	248,00			
02.2	EXTRACCIÓN DE CAÑERO DE PVC Ø 110 mm EXISTENTE PARA TENDIDO ELECTRICO - DESMANTELAMIENTO Y DEMOLICION DE PILAR EXISTENTE PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA s/pliego y planos	GL	1,00			
02.3	EXTRACCIÓN DE PORTONES CEH°1 y CEH°2 EXISTENT ES (incluida automatización) s/pliego y planos	GL	1,00			
02.4	EXTRACCIÓN Y REPOSICIONAMIENTO REJA CEM5 EXISTENTE s/pliego y planos	U	1,00			
03	CERCO PERIMETRAL					
03.1	ZAPATA DE FUNDACIÓN Hº PETREO H21 s/pliego y planos	M3	38,52			
03.2	ENCADENADOS DE FUNDACIÓN H21 s/pliego y planos	M3	12,84			
03.3	MURETE de HºAº H21 (encofrado metálico) s/pliego y planos	M3	21,00			
03.4	PLANCHUELA REFUERZO H°G°3° x 5/16° s/pliego y plan os	M	177,50			
03.5	PERFIL TE H°G°2° x 1/4° s/pliego y planos	M	210,00			
03.6	REJA TIPO TECHNOS H°G°60130 (Módulo 3x2m) con marc o perimetral s/pliego y planos	U	71,00			
03.7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CEM 20 - Puerta 1 Hoja de Abrir s/pliego y planos	U	1,00			
03.8	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CEM 17 - Portón 2 Hojas de Abrir s/pliego y planos	U	1,00			
04	ALBAÑILERÍA					
	REVOQUES					
04.1	REVOQUE FINO INTERIOR PREMEZCLA tipo STUKO terminación AL FIELTRO s/pliego y planos	M2	2.910,00			
04.2	REVOQUE FINO A LA CAL EXTERIOR PREMEZCLA tipo PAREX STUKO terminación AL FIELTRO s/pliego y planos	M2	985,00			
	CONTRAPISOS					
04.3	FILM DE POLIETILENO 200 µ BAJO CONTRAPISO S/TN s/pliego y planos	M2	516,75			
04.4	CONTRAPISO Hº CASCOTES e=12cm sobre Terreno Natural s/pliego y planos	M2	156,00			
05	CUBIERTAS					
	CUBIERTA METALICA					
05.1	LATERALES CHAPA SINUSOIDAL GALVANIZADA N° 25 (incluída estructura metálica) s/pliego y planos	M2	305,30			
05.2	MEMBRANA AISLANTE tipo ISOLANT DOBLE ALU 10 s/pliego y planos	M2	305,30			
05.3	EXTRACTOR EOLICO H°G°15° (incluye base H°G°para m ontaje y sellado) s/pliego y planos	U	8,00			
05.4	CONDUCTO CILINDRICO DE CHAPA DE H°G°Ø 750MM PARA C AMPANA / EXTRACTOR MARMITA s/pliego y planos	M	41,00			
05.5	CONDUCTO CILINDRICO DE CHAPA DE H°G°Ø 650MM PARA C AMPANA / EXTRACTOR HORNO PIZZERO s/pliego y planos	M	41,00			
05.6	CONDUCTO CILINDRICO DE CHAPA DE H°G°Ø 450MM PARA C AMPANA / EXTRACTOR DIETA s/pliego y planos	M	7,00			
05.7	BASE DE CHAPA DE H°G°Ø 750MM PARA EXTRACTOR MARMIT A s/pliego y planos	U	6,00			
05.8	BASE DE CHAPA DE H°G°Ø 650MM PARA EXTRACTOR HORNO PIZZERO s/pliego y planos	U	6,00			
05.9	BASE DE CHAPA DE H°G°Ø 450MM PARA EXTRACTOR DIETA s/pliego y planos	U	1,00			

05.10	BASES DE CHAPA DE H°G°Ø110MM y Ø63MM CONDUCTOS VENTILACION TERMOTANQUES E INSTALACION CLOACAL s/pliego y planos	GL	1,00			
05.11	CENEFA DE CHAPA DE H°G°N°18 - DESARROLLO 115 CM s/pliego y planos	M	71,00			
05.12	TAREAS DE LIMPIEZA BAJO CUBIERTA DE CHAPAS EXISTENTE s/pliego y planos	GL	1,00			
ZINGUERÍA EN CERRAMIENTO VERTICAL DE CHAPA SINUSOIDAL EXISTENTE						
05.13	CENEFA 1 (Cierre vertical) - DE CHAPA DE H°G°N°1 8 - DESARROLLO 100CM s/pliego y planos	M	3,90			
05.14	CENEFA 2 (Cierre horizontal) - DE CHAPA DE H°G°N° 18 - DESARROLLO 30CM s/pliego y planos	M	55,90			
05.15	CENEFA 3 (Cierre vertical) - DE CHAPA DE H°G°N°18 - DESARROLLO 30CM s/pliego y planos	M	3,90			
TRATAMIENTO IMPERMEABLE EN CUBIERTA PLANA EXISTENTE						
05.16	TRATAMIENTO IMPERMEABLE SOBRE ALEROS EXISTENTES s/pliego y planos	M2	63,80			
05.17	TRATAMIENTO IMPERMEABLE SOBRE CUBIERTA PLANA EXISTENTE s/pliego y planos	M2	65,00			
06 PISOS, ZÓCALOS Y REVESTIMIENTOS						
INTERIORES						
06.1	MOSAICO GRANÍTICO 30x30 PARA PULIR EN OBRA tipo Gris Claro de Blangino s/pliego y planos	M2	115,00			
06.2	ZOCALO GRANÍTICO 30x10CM color idem piso s/pliego y planos	M	610,00			
06.3	PULIDO Y ENCERADO DE PISOS DE MOSAICO GRANÍTICO s/pliego y planos	M2	756,00			
06.4	CARPETA DE CEMENTO HIDROFUGA (sobre banquina de H° cascotes h= 10cm existente)	M2	8,90			
06.5	ZOCALO DE CEMENTO ALISADO h= 10CM s/pliego y planos	M	96,00			
EXTERIORES						
06.6	LOSETA GRANÍTICA ANTIDESLIZANTE 5 VAINILLAS 30x30 cm tipo BLANGINO s/pliego y planos	M2	155,50			
06.7	PISO H° A°e=10cm en VEREDAS (terminación raspi nado) s/pliego y planos	M2	360,75			
06.8	MANTA CEMENTICEA PARA VEREDA DE ESCURRIMIENTO (sobre suelo compactado) s/pliego y planos	M2	60,00			
06.9	ZOCALO DE CEMENTO ALISADO h= 20CM s/pliego y planos	M	147,00			
ACCESO VEHICULAR ESTACIONAMIENTO						
06.10	PREPARACION DE SUBRASANTE con 3% de CAL (Compactación e= 20cm) s/pliego y planos	M3	72,12			
06.11	ESTABILIZADO GRANULAR (e= 10cm) s/pliego y planos	M3	36,06			
06.12	BORDE DE CONTENCIÓN DE H°A° (sección 20 x 10cm) s/pliego y planos	M3	1,27			
REVESTIMIENTOS						
06.13	REVESTIMIENTO CERÁMICO BLANCO 30x30 cm s/pliego y planos	M2	578,00			
07 CONSTRUCCIÓN EN SECO						
TABIQUERÍA						
07.1	TABIQUE PLACA ROCA DE YESO (cierre de vanos sobre dintel) s/pliego y planos	M2	15,00			
CIELORRASOS						
07.2	CIELORRASO PLACA ROCA DE YESO JUNTA TOMADA s/pliego y planos	M2	20,80			
07.3	BUÑAS CIELORRASO TIPO PERFIL "Z" s/pliego y planos	M	24,10			
07.4	CIELORRASO PLACA CEMENTICIA TIPO SUPERBOARD 8mm CANTO RECTO JUNTA A LA VISTA s/pliego y planos	M2	25,20			
07.5	CIELORRASO PERFILES DE PVC ENCASTRABLES s/pliego y planos	M2	905,66			
07.6	CIELORRASO DESMONTABLE TIPO ARMSTRONG (PLACAS 61x61CM cara vista con lámina vinilica lavable, tipo ARMSTRONG ULTIMA 1912) s/pliego y planos	M2	140,34			
08 INSTALACIÓN SANITARIA						
ARTEFACTOS Y ACCESORIOS						
08.1	INODORO PEDESTAL CORTO tipo FERRUM BARI incluido asiento y tapa madera laqueada s/pliego y planos	U	4,00			
08.2	TAPA TECLA p/VÁLVULA DOBLE DESCARGA INODORO FV Cód. 0368.04 s/pliego y planos	U	4,00			
08.3	INODORO LARGO tipo FERRUM BARI CON MOCHILA DUAL incluido asiento y tapa madera laqueada s/pliego y planos	U	2,00			
08.4	INODORO PARA DISCAPACITADOS CON MOCHILA tipo FERRUM Línea Espacio incluido asiento y tapa madera laqueada s/pliego y planos	U	1,00			

08.5	MINGITORIO OVAL tipo ROCA MINI c/VALVULA AUTOMATICA FV Cód. 0362.01 Ecomatic s/pliego y planos	U	2,00			
08.6	LAVATORIO PARA PMR TIPO FERRUM LÍNEA ESPACIO s/pliego y planos	U	1,00			
08.7	GRIFERÍA PARA MINUSVÁLIDO FV PRESSMATIC AUTOMATICA Cód. 0361.03A s/pliego y planos	U	1,00			
08.8	BARRAL FIJO tipo Ferrum Línea Espacio s/pliego y planos	U	1,00			
08.9	BARRAL REBATIBLE 80 CM con portarollo tipo Ferrum Línea Espacio s/pliego y planos	U	1,00			
08.10	ESPEJO BASCULANTE TIPO FERRUM LÍNEA ESPACIO s/pliego y planos	U	1,00			
08.11	CANILLA DE SERVICIO DE BRONCE CROMADA s/pliego y planos	U	29,00			
08.12	PERCHA SIMPLE tipo FV LIBBY Cód. 0166/39 bronce cromado s/pliego y planos	U	7,00			
08.13	DISPENSER PAPEL HIGIENICO TIPO VALOT - Traslucidos color humo s/pliego y planos	U	6,00			
08.14	DISPENSER JABON LIQUIDO TIPO VALOT - Traslucidos color humo s/pliego y planos	U	5,00			
08.15	DISPENSER TOALLA DE PAPEL TIPO VALOT - Traslucidos color humo s/pliego y planos	U	5,00			
PROVISIONES PARA CONEXIÓN DE INSTALACIÓN CLOACAL EXISTENTE A RED COLECTORA CLOACAL						
08.16	EXCAVACION PARA TENDIDO DE INSTALACIONES s/pliego y planos	M3	20,56			
08.17	CAÑO DE PP Ø 160 mm s/pliego y planos	M	30,00			
08.18	CÁMARA DE INSPECCIÓN 120x60cm s/pliego y planos	U	1,00			
08.19	BOCA DE REGISTRO COMPLETA (incl. Losa de base, Cuerpo, Marco y Tapa F.F.) s/pliego y planos	U	2,00			
08.20	CAÑO DE PP Ø 63 mm de ventilación s/pliego y planos	M	4,00			
08.21	CAÑO DE PP Ø 110 mm de ventilación s/pliego y planos	M	4,00			
08.22	DESHABILITACIÓN DE CÁMARAS SÉPTICAS EXISTENTES (saneamiento y cegado) s/pliegos y planos	GL	1,00			
08.23	DESHABILITACIÓN DE POZOS ABSORBENTES EXISTENTES (saneamiento y cegado) s/pliegos y planos	GL	1,00			
08.24	CONEXIÓN A COLECTORA URBANA s/pliego y planos	GL	1,00			
INSTALACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES						
08.25	LIMPIEZA DE CÁMARAS PLUVIALES EXISTENTES y TAREAS DE DESOBSTRUCCIÓN DE TENDIDOS EXISTENTES (verticales y horizontales) s/pliego y planos	GL	1,00			
08.26	CAÑERÍA BAJADA PLUVIAL TIPO ACUSTIK o DURATOP XR Ø 110MM, 5,3mm espesor (incl. Accesorios) s/pliego y planos	M	6,00			
INSTALACIÓN DE AGUA						
08.27	PILAR BAJO DE MAMPOSTERÍA con MARCO y TAPA A1° (en conexión N° 1 existente) s/pliego y planos	U	1,00			
08.28	CAÑO TERMOFUSION AGUA F/C Ø 1 1/2" (diam. Ext. 50mm) s/pliego y planos	M	15,00			
08.29	VALVULA ESFERICA Ø 1 1/2" s/pliego y planos	U	1,00			
08.30	CANILLA DE SERVICIO de Bronce cromada c/ pico manguera tipo FV s/pliego y planos	U	1,00			
SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA A TANQUES DE RESERVA						
08.31	SISTEMA DE ELEVACIÓN DE AGUA A TANQUES DE RESERVA s/pliego y planos	U	2,00			
PRUEBAS INSTALACIONES SANITARIAS						
08.32	PRUEBAS HIDRÁULICAS INSTALACIONES SANITARIAS s/pliego y planos	GL	1,00			
09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA						
COMPONENTES DE TABLEROS						
09.1	PROVISION Y COLOCACION COMPONENTES TABLERO INGRESO s/pliego y planos	U	1,00			
09.2	PROVISION Y COLOCACION COMPONENTES TABLERO GENERAL TSG s/pliego y planos	U	1,00			
09.3	PROVISION Y COLOCACION COMPONENTES TABLERO SECUNDARIO TS1 s/pliego y planos	U	1,00			
09.4	PROVISION Y COLOCACION COMPONENTES TABLERO SECUNDARIO TS2 s/pliego y planos	U	1,00			
09.5	PROVISION Y COLOCACION COMPONENTES TABLERO SECUNDARIO TS3 s/pliego y planos	U	1,00			
09.6	PROVISION Y COLOCACION COMPONENTES TABLERO SECUNDARIO TS4 s/pliego y planos	U	1,00			
09.7	PROVISION Y COLOCACION COMPONENTES TABLERO SECUNDARIO TS5 s/pliego y planos	U	1,00			
09.8	PROVISION Y COLOCACION COMPONENTES TABLERO SECUNDARIO TS6 s/pliego y planos	U	1,00			

09.9	PROVISION Y COLOCACION COMPONENTES TABLERO SECUNDARIO TS7 s/pliego y planos	U	1,00			
09.10	PROVISION Y COLOCACION COMPONENTES TABLERO SECUNDARIO TS8 s/pliego y planos	U	1,00			
09.11	PROVISION Y COLOCACION COMPONENTES TABLERO SECUNDARIO TS9 s/pliego y planos	U	1,00			
09.12	PROVISION Y COLOCACION COMPONENTES TABLERO SECUNDARIO TS10 s/pliego y planos	U	1,00			
09.13	PROVISION Y COLOCACION COMPONENTES TABLERO SECUNDARIO TS11 s/pliego y planos	U	1,00			
09.14	PROVISION Y COLOCACION COMPONENTES TABLERO SECUNDARIO TS12 s/pliego y planos	U	1,00			
09.15	PROVISION Y COLOCACION COMPONENTES TABLERO SECUNDARIO TS13 s/pliego y planos	U	1,00			
09.16	PROVISION Y COLOCACION COMPONENTES TABLERO SECUNDARIO TS14 s/pliego y planos	U	1,00			
09.17	PROVISION Y COLOCACION COMPONENTES TABLERO SECUNDARIO TS15 s/pliego y planos	U	1,00			
09.18	PROVISION Y COLOCACION COMPONENTES TABLERO SECUNDARIO TS16 s/pliego y planos	U	1,00			
ALIMENTADORES						
09.19	TENDIDO DE ALIMENTADORES DESDE TG A TABLEROS TS1, TS5 , TS8, TS9, TS10, TS11, TS12, TS14 s/pliego y planos	GL	1,00			
09.20	TENDIDO DE ALIMENTADORES DESDE TG A TABLERO TS2, TS4 , TS7, TS13, TS15, TS16 s/pliego y planos	GL	1,00			
09.21	TENDIDO DE ALIMENTADORES DESDE TG A TABLERO TS3 s/pliego y planos	GL	1,00			
09.22	TENDIDO DE ALIMENTADORES DESDE TG A TABLERO TS6 s/pliego y planos	GL	1,00			
09.23	TENDIDO DE ALIMENTADORES DESDE TI A TG s/pliego y planos	GL	1,00			
BANDEJAS PORTACABLES						
09.24	BANDEJA PORTACABLES PERFORADA 300MM, ALA 50MM s/pliego y planos	M	63,00			
09.25	BANDEJA PORTACABLES PERFORADA 150MM, ALA 50MM s/pliego y planos	M	39,00			
BOCAS						
09.26	BOCAS DE ILUMINACION (cableado, modulos y bastidores, cañería PVC semipesada) s/pliego y planos	GL	1,00			
09.27	BOCAS TOMACORRIENTE DOBLE (cableado, modulos y bastidores, cañería PVC semipesada) s/pliego y planos	GL	1,00			
LUMINARIAS						
09.28	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN ART. DE ILUMINACIÓN tipo A COMPLETO s/pliego y planos	U	30,00			
09.29	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN ART. DE ILUMINACIÓN tipo B COMPLETO s/pliego y planos	U	54,00			
09.30	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN ART. DE ILUMINACIÓN tipo C COMPLETO s/pliego y planos	U	8,00			
09.31	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN ART. DE ILUMINACIÓN tipo D COMPLETO s/pliego y planos	U	2,00			
09.32	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN ART. DE ILUMINACIÓN tipo E COMPLETO s/pliego y planos	U	21,00			
09.33	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN ART. DE ILUMINACIÓN tipo F COMPLETO s/pliego y planos	U	75,00			
09.34	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN ART. DE ILUMINACIÓN tipo P COMPLETO s/pliego y planos	U	13,00			
09.35	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN ART. DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA AUTONOMO 60 Leds COMPLETO s/pliego y planos	U	27,00			
PROVISIONES ELECTRICAS GENERALES						
09.36	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO CABINADO s/pliego y planos	U	1,00			
09.37	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA s/pliego y planos	U	1,00			
09.38	NUEVO CAÑERO DE PVC Ø 110 mm PARA ALIMENTADORES DESDE TI A TG s/pliego y planos	M	51,60			
09.39	CAMARA DE INSPECCIÓN 40x40CM c/ tapa y contratapa s/pliego y planos	U	1,00			
09.40	TABLERO CORRECCIÓN FACTOR DE POTENCIA s/pliego y planos	U	1,00			
09.41	NUEVO PILAR DE ACOMETIDA GRANDES USUARIOS S/ EPE Y TABLEROS ASOCIADOS (obra civil, gabinetes, componentes, armado, conexionado, PAT) s/pliego y planos	GL	1,00			

PARARRAYOS ACTIVOS						
09.42	PARARRAYOS ACTIVO EN TORRE TANQUE s/pliego y planos	U	2,00			
ENERGÍA SOLAR						
09.43	PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA CON PANELES FOTOVOLTAICOS s/pliego y planos	GL	1,00			
10 INSTALACIÓN DE CORRIENTES DÉBILES						
SISTEMAS						
10.1	SISTEMA DE TELEFONIA s/pliego y planos	GL	1,00			
10.2	SISTEMA DE DATOS Y WIFI s/pliego y planos	GL	1,00			
10.3	BOCAS TELEFONIA Y DATOS (cableado, modulos y bastidores) s/pliego y planos	GL	1,00			
10.4	SISTEMA DE CCTV IP s/pliego y planos	GL	1,00			
10.5	SISTEMA DE ALARMA IP s/pliego y planos	GL	1,00			
10.6	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO s/pliego y planos	GL	1,00			
BANDEJAS PORTACABLES						
10.7	BANDEJA PORTACABLES PERFORADA 300MM, ALA 50MM s/pliego y planos	M	63,00			
10.8	BANDEJA PORTACABLES PERFORADA 150MM, ALA 50MM s/pliego y planos	M	18,00			
OTROS SERVICIOS						
10.9	SISTEMA DE ALARMA BAÑO DISCAPACITADOS s/pliego y planos	U	1,00			
10.10	PORTERO ELECTRICO s/pliego y planos	GL	1,00			
10.11	CONTROL DE HORARIO BIOMETRICO POR HUELLA DIGITAL s/pliego y planos	U	2,00			
11 INSTALACIÓN DE GAS						
CONEXIÓN A GABINETE SOBRE L.M.						
11.1	NICHO Y REGULADOR COMPLETO s/pliego y planos	U	1,00			
11.2	CAÑO EPOXI 4" s/pliego y planos	M	12,00			
11.3	VALVULA ESFERICA DE GAS Ø 4" APROBADA s/pliego y planos	U	1,00			
ACCESORIOS VENTILACIÓN						
11.4	CAÑO DE CHAPA GALVANIZADA VENT. TERMOTANQUE (incl. Accesorios) s/pliego y planos	M	15,00			
11.5	SOMBRETERE DE VENTILACIÓN s/pliego y planos	U	2,00			
TENDIDO DE GAS A MEDIA PRESIÓN						
11.6	EXCAVACION TENDIDO DE GAS MEDIA PRESION s/pliego y planos	M3	36,00			
11.7	CAMA DE H° ASIENTO TENDIDO s/pliego y planos	M3	1,60			
11.8	TENDIDO DE CAÑO PE SRD 11 Ø 125 mm s/pliego y planos	M	40,00			
PRUEBAS						
11.9	PRUEBA HERMETICIDAD INSTALACION DE GAS s/pliego y planos	GL	1,00			
12 TERMOMECÁNICA						
12.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS SPLIT tipo LG INVERTER, modelo S4-W12JA3AA, GAS ECOLOGICO R410A FRÍO/CALOR CONTROL REMOTO DE 3.000 FRIG/H (conexión de cañero de cobre existente) s/pliego y planos	U	2,00			
12.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS SPLIT tipo LG INVERTER, modelo SKNW18KL3AA, GAS ECOLOGICO R410A FRÍO/CALOR CONTROL REMOTO DE 4.300 FRIG/H (conexión de cañero de cobre existente) s/pliego y planos	U	1,00			
12.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS SPLIT tipo LG INVERTER, modelo US-W246CRG4, GAS ECOLOGICO R410A FRÍO/CALOR CONTROL REMOTO DE 5.500 FRIG/H (conexión de cañero de cobre existente) s/pliego y planos	U	1,00			
12.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPOS SPLIT PISO TECHO FRÍO/CALOR BGH, GAS R410A, CONTROL REMOTO, DE 15.000 FRIG/H (conexión de cañero existente) s/pliego y planos	U	2,00			
12.5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR INDUSTRIAL DE PARED 20" ORBITAL CON CONTROL REMOTO (COMPLETO) s/pliego y planos	U	5,00			
12.6	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR CENTRIFUGO AXIAL PARA EXTRACCIÓN DE AIRE tipo KUT 650/6 P (HORNO PIZZERO) s/pliego y planos	U	6,00			
12.7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR CENTRIFUGO AXIAL PARA EXTRACCIÓN DE AIRE tipo KUT 750/6 P (MARMITA) s/pliego y planos	U	6,00			
12.8	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR CENTRIFUGO AXIAL PARA EXTRACCIÓN DE AIRE tipo KUT 450/4 P (DIETA) s/pliego y planos	U	1,00			

13	INSTALACIÓN SERVICIO CONTRA INCENDIO				
13.1	BOCA DE IMPULSION BOMBEROS s/pliego y planos	U	1,00		
13.2	CAÑO DE HºGº Ø 4" pintado rojo bermellón s/pliego y planos	M	120,00		
13.3	BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 45/20 COMPLETA CON GABINETE ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO s/pliego y planos	U	6,00		
13.4	EXTINTOR ABC 5 KG COMPLETO CON GABINETE ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO s/pliego y planos	U	9,00		
13.5	EXTINTOR K A BASE DE ACETATO DE POTASIO 5 KG CON CHAPA BALIZA REGLAMENTARIA Y SOPORTE s/pliego y planos	U	3,00		
13.6	EXTINTOR CO2 5 KG CON CHAPA BALIZA REGLAMENTARIA Y SOPORTE s/pliego y planos	U	1,00		
13.7	BALDE DE ARENA CON TAPA 10KG CON BANDA REFLECTIVA Y SOPORTE s/pliego y planos	U	7,00		
13.8	SISTEMA DE PRESURIZACION HIDRONEUMÁTICO PARA INCENDIO s/pliego y planos	GL	1,00		
13.9	PLAN DE ACTUACIÓN Y EVACUACIÓN PARA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIO s/pliego y planos	GL	1,00		
14	CARPINTERÍAS, HERRERÍAS Y VIDRIOS				
CARPINTERIA DE ALUMINIO					
14.1	AUTOMATIZACIÓN PARA APERTURA DE VENTANAS CEA01 y CEA02 - Con Control Remoto s/pliego y planos	U	32,00		
14.2	AJUSTES CARPINTERIA DE ALUMINIO EXISTENTE s/pliego y planos	GL	1,00		
14.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PUERTA DE ALUMINIO CIA 1 - 2 HOJAS DE ABRIR - LOCAL MANTENIMIENTO s/pliego y planos	U	1,00		
CARPINTERIA METALICA / HERRERÍA					
14.4	PROVISION Y COLOCACION DE PORTON CEHºGº1 tipo cort ina enrollable industrial con lamas microperforadas galvanizadas s/pliego y planos	U	1,00		
14.5	PROVISION Y COLOCACION DE PORTON CEHºGº2 tipo cort ina enrollable industrial con lamas microperforadas galvanizadas s/pliego y planos	U	1,00		
14.6	AJUSTES CARPINTERIA METALICA EXISTENTE s/pliego y planos	GL	1,00		
EN TOTEM OESTE					
14.7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN REJA CEM3 s/pliego y planos	U	1,00		
14.8	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN REJA CEM6 s/pliego y planos	U	1,00		
14.9	H01 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN ESCALERA MARINERA ACCESO A TANQUES y CUBIERTA PLANA s/pliego y planos	U	1,00		
14.10	H02 - PROVISION Y COLOCACION DE PLATAFORMA DE TRABAJO METALICA BAJO COLECTOR TANQUES s/pliego y planos	U	1,00		
TABIQUES SANITARIOS					
14.11	PROVISION Y COLOCACION TABIQUES SANITARIOS CB COMPLETOS s/pliego y planos	GL	1,00		
VIDRIOS / ESPEJOS					
14.12	VIDRIO LAMINADO FLOAT TRANSPARENTE 3+3 PVB INCOLORO s/pliego y planos	M2	1,83		
14.13	ESPEJO 5MM INCOLORO s/pliego y planos	M2	11,55		
15	MESADAS				
ACERO INOXIDABLE					
15.1	Me1 - MESADA DE ACERO INOXIDABLE COMPLETA s/pliego y planos	U	1,00		
15.2	Me2 - MESADA DE ACERO INOXIDABLE COMPLETA (lavaollas) s/pliego y planos	U	1,00		
15.3	Me3 - MESADA DE ACERO INOXIDABLE COMPLETA s/pliego y planos	U	1,00		
15.4	Me4 - MESADA DE ACERO INOXIDABLE COMPLETA s/pliego y planos	U	1,00		
15.5	Me5 - MESADA DE ACERO INOXIDABLE COMPLETA s/pliego y planos	U	1,00		
15.6	Me6 - MESADA DE ACERO INOXIDABLE COMPLETA (Móvil con ruedas reforzadas) s/pliego y planos	U	1,00		
15.7	Me11 - MESADA DE ACERO INOXIDABLE COMPLETA s/pliego y planos	U	1,00		
15.8	MT - MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE COMPLETA (Móvil con ruedas reforzadas) s/pliego y planos	U	6,00		
GRANITO NATURAL GRIS MARA					
15.9	Me7 - MESADA DE GRANITO NATURAL GRIS MARA e=2,5cm completa s/pliego y planos	U	1,00		
15.10	Me8 - MESADA DE GRANITO NATURAL GRIS MARA e=2,5cm completa s/pliego y planos	U	1,00		
15.11	Me9 - MESADA DE GRANITO NATURAL GRIS MARA e=2,5cm completa s/pliego y planos	U	1,00		
15.12	Me10 - MESADA DE GRANITO NATURAL GRIS MARA e=2,5cm completa s/pliego y planos	U	1,00		

16	PINTURA					
16.1	PINTURA AL LATEX PARA MUROS INTERIORES s/pliego y planos	M2	3000,00			
16.2	PINTURA AL LATEX ACRILICA PARA MUROS EXTERIORES s/pliego y planos	M2	985,00			
16.3	PINTURA AL LATEX ANTIHONGO p/CIELORRASOS s/pliego y planos	M2	20,80			
16.4	PROTECCION tipo SILEQUIM S p/HORMIGÓN VISTO Y PLACAS CEMENTICEAS tipo Superboard s/pliego y planos	M2	400,00			
16.5	ESMALTE SINTÉTICO p/CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍAS A PROVEER s/pliego y planos	M2	16,75			
16.6	PROTECCIÓN ANTIOXIDO + ESMALTE SINTÉTICO p/CARPINTERÍAS METÁLICAS Y HERRERÍAS EXISTENTES s/pliego y planos	M2	189,51			
17	EQUIPAMIENTOS					
	EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO					
17.1	M1 a M12 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARMITA FIJA INDIRECTA 250 Lts s/pliego y planos	U	12,00			
17.2	H1 a H10 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HORNO PIZZERO 12 MOLDES s/pliego y planos	U	10,00			
17.3	H11 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE HORNO PIZZERO 24 MOLDES s/pliego y planos	U	1,00			
17.4	C1 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE Cocina de seis (6) hornallas y un (1) horno Gastronomico inferior s/pliego y planos	U	1,00			
17.5	Ca1 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMPANA CENTRAL de acero inoxidable (sobre Isla Marmitas) s/pliego y planos	U	2,00			
17.6	Ca2 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMPANA CENTRAL de acero inoxidable (sobre Isla Hornos Pizzeros) s/pliego y planos	U	2,00			
17.7	Ca3 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAMPANA MURAL de Acero Inoxidable (sobre Cocina C1) s/pliego y planos	U	1,00			
17.8	Re1 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REFRIGERADOR 3 PUERTAS GRANDES P/ FRUTAS Y VERDURAS (programable según tipo de frío requerido) s/pliego y planos	U	1,00			
17.9	Re2 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REFRIGERADOR 3 PUERTAS GRANDES P/ LACTEOS Y FIAMBRES (programable según tipo de frío requerido) s/pliego y planos	U	1,00			
17.10	Re3 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REFRIGERADOR 3 PUERTAS GRANDES P/ CARNES (programable según tipo de frío requerido) s/pliego y planos	U	1,00			
17.11	Ca - PROVISIÓN DE CARRO TERMICO de acero inoxidable s/pliego y planos	U	4,00			
17.12	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TERMOTANQUE DE ALTA RECUPERACIÓN capacidad 250 litros (1200 l/h) s/pliego y planos	U	2,00			
	EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO					
17.13	Pa - PROVISIÓN DE PALLET DE PLASTICO SANITARIO s/pliego y planos	U	8,00			
17.14	Lo - LOCKER METÁLICO s/pliego y planos	U	4,00			
17.15	FP - IP - FRENTE E INTERIOR DE PLACARD s/pliego y planos	M	17,60			
17.16	Es - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTANTERÍA METALICA (Depósitos: Frutas/Verduras, Lácteos/Fiambres, Carnes, Viveres Secos y Limpieza) s/pliego y planos	U	10,00			
17.17	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CESTO DE RESIDUOS PLASTICO 32 LITROS s/pliego y planos	U	4,00			
18	OBRAS DE ACERCAMIENTO ELÉCTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN					
18.1	EJECUCIÓN LÍNEA AÉREA DE MEDIA TENSIÓN (L.A.M.T.) 13.2 kV s/pliego y planos	GL	1,00			
18.2	EJECUCIÓN PUESTO AEREO DE TRANSFORMACIÓN (P.A.T.) APTO 250 kVA s/pliego y planos	U	1,00			
18.3	PROVISIÓN Y MONTAJE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 13,2kV / 0,400-0,231kV - 160 kVA s/pliego y planos	U	1,00			
18.4	EJECUCIÓN LÍNEA AÉREA DE BAJA TENSIÓN (L.A.B.T.) PREENSAMBLADA s/pliego y planos	GL	1,00			

19	OBRAS EXTERIORES					
ESTACIONAMIENTO VEHICULAR CUBIERTO						
19.1	EXCAVACION DE BASES COLUMNAS s/pliego y planos	M3	6,40			
19.2	BASE DE COLUMNAS H°A°H21 s/pliego y planos	M3	2 ,96			
19.3	PLANCHUELA H°G°5/8" s/pliego y planos	M2	8,00			
19.4	Perfil Normal H°G°°U" N°140 - COLUMNAS s/plie go y planos	M	88,00			
19.5	Perfil Normal H°G°°U" N°160 - VIGAS s/pliego y planos	M	60,00			
19.6	HIERRO ÁNGULO DE ALAS IGUALES H°G°(63,5x4,8mm) - A rriostamiento s/pliego y planos	M	54,00			
19.7	PERFIL DE ACERO ESTRUCTURAL H°G°°C" 200x80x20x3,2m m - CORREAS s/pliego y planos	M	362,40			
EQUIPAMIENTO EXTERIOR						
19.8	BOLARDOS / PILONAS s/pliego y planos	U	27,00			
19.9	PERFILADO Y RECTIFICACIÓN DE TERRENO s/pliego y planos	M3	193,00			
19.10	CAÑO PREMOLDEADO CEMENTO diam. 400mm (para alcantarilla) s/pliego y planos	M	12,00			
19.11	LOSA DE SOBREPASO DE ALCANTARILLA PEATONAL Y DE INGRESO VEHICULAR, e= 15cm s/pliego y planos	M3	11,53			
PARQUIZACIÓN						
19.12	CESPED EN SEMILLAS s/pliego y planos	M2	763,55			
19.13	POPULUS "ALBA" (ALAMO PLATEADO) s/pliego y planos	U	6,00			
20	SEÑALETICA					
IDENTIFICACION GENERAL						
20.1	IDENTIFICACION EXTERIOR: LETRAS CORPOREAS ACERO INOXIDABLE s/pliego y planos	GL	1,00			
20.2	IDENTIFICACION EXTERIOR: CARTEL TOTEM ACERO INOXIDABLE s/pliego y planos	GL	1,00			
20.3	SEÑALÉTICA IDENTIFICACIÓN DE LOCALES s/pliego y planos	U	30,00			
20.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACA DE INAUGURACIÓN PROVINCIAL s/pliego y planos	U	1,00			
20.5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN COFRE METALICO ORGANIZADOR DE LLAVES s/pliego y planos	U	1,00			
IDENTIFICACION DE EMERGENCIA						
20.6	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN SEÑALIZADOR LUMINOSO LED DE EMERGENCIA "SALIDA" s/pliego y planos	U	6,00			
20.7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTEL FLECHA SALIDA s/pliego y planos	U	10,00			
21	LIMPIEZA Y SEGURIDAD					
21.1	SEGURIDAD, LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL s/pliego y planos	MES	6,00			
TOTAL COSTO			100,0000			
Coeficiente Resumen [K]						
TOTAL			138.124.772,67			

Son Pesos: ciento treinta y ocho millones ciento veinticuatro mil setecientos setenta y dos con 67/100.-