

OBRA: Ruta Provincial N°39
 TRAMO: Gobernador Crespo - San Cristobal
 SECCION: Paraje Cuatro Bocas(km 14+100) - Rio Salado (25+146,43)

COMPUTO METRICO

DESIGNACION DE OBRAS	DIMENSIONES	U.	CANTIDADES	
			Parciales	Totales
<u>Item N° 27</u> Señalización vertical para alcantarillas Transversales y Puentes incluye material y transporte	3 alcantarillas x 4 u	u u u	12.00 1.00	13.00
<u>Item N° 28</u> CASILLA PARA CONTADORES DE TRÁNSITO, A CONSTRUIR S/ E.T.P.		N° N°	2.00	2.00
<u>Item N° 29</u> Riego de imprimación con emulsión asfáltica cationica CL para la Base de Suelo seleccionado - Arena - Cemento, Ancho= 2.20 m para pavimento en banquetas. Entre prog.20+600 y 25+000	S/Planimetría y Perfiles	m² m²	46296.80 2315.20	48612.00
<u>Item N° 30</u> Riego de liga con emulsión asfáltica cationica CRR-0 para la Base de Suelo seleccionado - cemento, Ancho= 2.20 m para pavimento en banquetas. Entre prog.20+600 y 25+000	S/Planimetría y Perfiles	m² m²	46296.80 2315.20	48612.00
<u>Item N° 31</u> Carpeta de Arena - Asfalto, espesor 1.5 cm para pavimentación de banquetas. Ancho= 2.20 m c/banqueta. Entre prog.20+600 y 25+000	S/Planimetría y Perfiles	m² m²	46296.80 2315.20	48612.00
<u>Item N° 32</u> Cordón cuneta integral Tipo D a construir en cada banqueta. Entre prog. 20+600 y 25+000	S/Planimetría y Perfiles	m m	8444.00 156.00	8600.00
<u>Item N° 33</u> Arenado, limpieza y pintado de barandas metálicas peatonales en puentes existentes Entre prog.21+800 y 25+000	S/Planimetría y Perfiles	m m	1126.00 54.00	1180.00



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



OBRA: Ruta Provincial N°39
TRAMO: Gobernador Crespo - San Cristobal
SECCION: Paraje Cuatro Bocas(km 14+100) - Rio Salado (25+146,43)

COMPUTO METRICO

DESIGNACION DE OBRAS	DIMENSIONES	U.	CANTIDADES	
			Parciales	Totales
<u>Item N° 34</u> Limpieza de calzada, desagues de tablero de puentes y reparación de juntas transversales en puentes existentes , Entre prog.20+600 y 25+000	S/Planimetría y Perfiles	GI	1.00	
		GI		1.00
<u>Item N° 35</u> Revestimiento de desagues en taludes con geoceldas rellenas con hormigón H-25. Espesor =0.10 m, Entre prog.20+600 y 25+000	88 desagues x 2.50m	m ²	220.00	
		Imprevistos ± 5 %	10.00	
		m ²		230.00
<u>Item N° 36</u> Geotextil, masa 200 gr/m2	88 desagues x 2.50m	m ²	220.00	
		Imprevistos ± 5 %	10.00	
		m ²		230.00