

VALORES A:



OBRA

## REMDELACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS PLANTA BAJA

Ubicación Hospital Escuela Eva Perón

número			DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	U	CANT.	COSTO UNITARIO	IMPORTE ÍTEM	IMPORTE RUBRO	% Incidencia		
rubro	ITEM	subitem							ITEM	RUBRO	
1	TAREAS PRELIMINARES, OBRADOR, SANITARIO									0,23	
	1.1		Trabajos preliminares de obra	m²	25,00						
2	DEMOLICIONES Y RETIROS									6,10	
	2.1		De pisos y zócalos graníticos	m²	25,00						
	2.2		De mampostería de ladrillo común de 15 cm de espesor	m²	10,00						
	2.3		De mampostería de ladrillo común de 10 cm de espesor		8,00						
	2.4		De revestimiento existente tipo azulejo 15x15 en muros	u	80,00						
	2.5		De carpintería de madera existente		6,00						
	2.6		De artefactos sanitarios, de iluminación, etc.	u	6,00						
	2.7		Carga y retiro de escombros	m³	8,00						
3	ESTRUCTURA RESISTENTE									0,43	
	3.1		Completamiento de losa de hormigón armado para cerrar espacio técnico	m²	1,20						
4	MAMPOSTERÍA									1,61	
	4.1		Ejecución mampostería de ladrillos cerámico, esp. 12 cm	m²	12,00						
5	REVOQUES									9,42	
	5.1		Grueso fratasado	m²	85,00						
	5.2		Enlucido interior bajo revestimiento	m²	85,00						
	5.3		Enlucido interior completo	m²	85,00						
6	CONTRAPISOS Y CARPETAS									1,73	
	6.1		Carpeta cementicia bajo piso	m²	25,00						
	6.2		Contrapiso de hormigón de cascote	m²	1,20						
7	PISOS Y ZÓCALOS									5,29	
	7.1		De mosaico granítico pulido 30x30	m²	25,00						
	7.2		Zócalo granítico tipo sanitario 10x30	ml	47,00						
8	REVESTIMIENTOS									19,20	
	8.1		Porcelánico color blanco	m²	69,00						
9	INSTALACIÓN SANITARIA									19,90	
	9.1		Tendido de cañerías e instalación pluvicloacal completa y conexión con sistema existente	gl	1,00						
	9.2		Provisión y colocación de artefactos sanitarios y bachas de baño	gl	1,00						
	9.3		Provisión y colocación de artefactos sanitarios, accesorios y barrales para discapacitados	gl	1,00						

ASESORÍA  
 RECURSOS HUMANOS  
 CLASES  
 HOSPITAL ESCUELA EVA PERÓN

OBRA

## REMODELACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS PLANTA BAJA

Ubicación

Hospital Escuela Eva Perón

20

número			DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	U	CANT.	COSTO UNITARIO	IMPORTE ITEM	IMPORTE RUBRO	% incidencia		
rubro	ITEM	subitem							ITEM	RUBRO	
10	INSTALACIÓN AGUA FRÍA Y CALIENTE									5,68	
	10.1		Tendido de cañerías de agua en termofusión y conexión con sistema existente	gl	1,00						
	10.2		Provisión y colocación de griferías y canilla de servicio	gl	1,00						
11	INSTALACIÓN ELÉCTRICA									2,55	
	11.1	8.2.2	Tendido de cañerías, conexión con tendidos existentes y provisión y colocación de artefactos de iluminación	gl	1,00						
12	CARPINTERÍAS									17,90	
	12.1		Provisión y colocación de puerta de madera (P01)	u	2,00						
	12.2		Provisión y colocación de puerta de aluminio (P02)	u	4,00						
	12.3		Provisión y colocación de tabique sanitario con (TS01)		0,80						
	12.4		Provisión y colocación de tabique sanitario con (TS01)		0,50						
	12.5		Provisión y colocación de tabique sanitario con (TS01)	m²	8,70						
13	MARMOLERÍA									1,83	
	13.1		Provisión y colocación de mesada de granito gris mara (M01)	m²	2,00						
	13.2		Provisión y colocación de sola de granito gris mara 2 cm de espesor (S01)	m²	0,50						
14	PINTURA									5,60	
	14.1		Látex interior sobre muros 1° calidad		65,00						
	14.2		Látex interior para cielorrasos 1° calidad		25,00						
	14.3		Esmalte sintético para metal 1° calidad		8,00						
15	VARIOS									3,48	
	15.1		Carga de volquetes	u	3,00						
	15.2		Provisión y colocación de ménsulas de Fe T para mesadas	u	6,00						
	15.3		Provisión y colocación de accesorios de baño (cestos, perchas, etc.)	gl	1,00						
	15.4		Provisión y colocación de picaporte de aluminio tipo sanatorio	u	2,00						
	15.5		Provisión y colocación de espejo tipo float de 4 mm	m²	1,50						
16	LIMPIEZA DE OBRA									1,14	
	16.1		Limpieza periódica y final de obra (incluye volquetes, acarreo y retiro de la totalidad de los materiales de deshecho de la obra)	m²	25,00						
AUT. CAMIANA, ROMEZ C.A.P.S.R. 00125 "Escuela "Los Pinos"											

ART. DAMIANA GOMEZ  
BAIGORRIA, SANTA FE  
C.P.S.P. 08125  
Hospital Escuela "Eva Perón"

VALORES A:

**OBRA REMODELACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS PLANTA BAJA**

Ubicación		Hospital Escuela Eva Perón						20	
número			DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	U	CANT.	COSTO	IMPORTE	IMPORTE	% incidencia
rubro	ITEM	subitem				UNITARIO	ÍTEM	RUBRO	ITEM RUBRO

TOTAL COSTO NETO

\$

23.458.653,50

100

TOTAL PRECIO ESTIMADO

Cost.

1.500

\$ 35.187.980,25

NOTA: 1 - TODAS LAS MEDIDAS DEBERÁN SER RELEVADAS EN OBRA POR EL CONTRATISTA.

2 - TODOS LOS ELEMENTOS RETIRADOS SERÁN EVALUADOS POR LA INSPECCIÓN DE OBRA, QUIEN DEFINIRÁ SU DESTINO FINAL

ART. DANIELA K. GÓMEZ  
GRUPO RECURSOS HUMANOS  
C.A.P.S.F. 05125  
Hospital Escuela "Eva Perón"