



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura y Transporte
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Direccion de Programacion Economica y Costos



OBRA:	Ruta Provincial N° 10	Expte.N° 16108-0001862-9	
TRAMO:	Galvez - Lopez	Mes Base Calculo	may-17
SECCION:		Longitud kms.	21,450

Planilla de Costos Unitarios

Item N°	Designacion del Item	Unidad	Costo Unitario
1	Movilizacion de obra	gl	\$ 3.389.069,99
2	Saneamiento de lasub-rasante en 0,50 m de espesor	m3	\$ 496,11
3	Reciclado en 0,35 m espesor c/incorporacion de CPN y AP 6-19	m3	\$ 901,81
4	Bacheo con CAC en 0,08 m de espesor	m3	\$ 6.381,13
5	Capa antireflejo arena-asfalto espesor 0,02 m	m2	\$ 84,79
6	Colocacion de geogrillas	m2	\$ 96,33
7	Riego imprimacion reforzada CL0 1,6 lt/m2 y 6 lts.arena	m2	\$ 33,57
8	Riego Liga CR0 0,6 lt/m2	m2	\$ 7,74
9	Base de CAC en 0,07 m espesor	m2	\$ 226,56
10	Carpeta de CAC en 0,06 m espesor	m2	\$ 194,19
11	Carpeta de CAC en 0,05 m espesor	m2	\$ 161,83
12	Construccion de banquetas	m2	\$ 16,83
13	Señalizacion vertical	m2	\$ 3.774,95
14	Señalizacion horizontal 1,5 mm	m2	\$ 224,96
15	Señalizacion horizontal 3,0mm	m2	\$ 614,84
16	Limpieza y pintado de alcantarillas transversales	N°	\$ 16.054,93
17	Baranda metalica cincada para defensa	m	\$ 926,45
18	Casilla para contadores de transito	N°	\$ 21.820,08
19	Señalamiento vertical kilometrico	N°	\$ 1.154,79