



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura y Transporte
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Direccion de Programacion Economica y Costos



OBRA:	Ruta Prov. N° 1	Fecha:	jul-17
TRAMO:	Cayasta - Alejandra	Plazo	Meses
SECCION;		Expte.N°	16108-0001928-2

Planilla de Costos Unitarios

Item	Designacion	Unidad	Costo unitario
1	Movilización de obras.	Gl.	\$ 918.263,86
2	Saneamiento de la subrasante em 0,50m de espesor para bacheos	m2	\$ 573,08
3	Reciclado en 0,35m de prof. con incorp. de cto y piedra 6-19mm para bacheo prof.	m3	\$ 1.025,52
4	Fresado	m2	\$ 32,58
5	Sellado de fisuras	m	\$ 24,13
6	Bacheo con concreto asfáltico en caliente	m3	\$ 5.941,97
7	Riego de imprimación reforzada con CL-0 a razón de 1,6 lts/m2 y 6 lts de arena	m2	\$ 20,51
8	Riego de liga con CR-0 a razón de 0,5 lts/m2	m2	\$ 9,05
9	Carpeta de concreto asfáltico en caliente. Esp. 5cm	m2	\$ 193,04
10	Construcción de banquetas	m2	\$ 21,72