



Provincia de Santa Fe
M.A.S.P. y M.A.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HÍDRICO



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DRENAJES Y RETENCIONES

Canal Eduardo
CÓMPUTO MÉTRICO
ALCANTARILLA TIPO A2
Progresiva Km.: 4+345

DATOS

Cruce de Canal con Camino Comunal (Pte. Badén)

Ancho de Calzada:	6.50 m	Cota de Terreno Natural:	65.01 m
Luz Total:	15.00 m	Altura de Intradós a CF:	4.50 m
Numero de Tramos:	3	Cota de Desagüe:	62.60 m
Ancho de Cada Luz:	5.00 m	Cota de Fundación:	61.00 m
Longitud de Ala:	2.50 m	Cota de Calzada:	65.97 m

RECTA c/vereda y baranda

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Demolición de Obra de Arte	Losa de H° paso a vado existente	m3	20.40
Excavación Mecánica y Perfilado Manual para Obras de Arte	Excavacion de Fosas para zapatas de estribos, pilas y muros de ala.	m3	309.40
Hormigón H-8 s/CIRSOC con Cemento Normal	Para asiento de fundaciones.	m3	1.77
Hormigón H-21 s/CIRSOC con Cemento Normal.	Hormigon para Estructuras	m3	68.35
Armadura de Acero Colocada Tipo ADN420	Para H°A°.	Kg	5126.25
Relleno de Suelo y Compactación	Sectores interiore y posteriores a estructura. En terraplenes de acceso. Tapada sobre losa.	m3	240.58
Suelo Cemento al 14%	Para sellado de fosas de zapatas.	m3	6.73
Junta de Dilatación	Entre losas de tramos.	m	15.80



Provincia de Santa Fe
M.A.S.P. y M.A.

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HÍDRICO



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DRENAJES Y RETENCIONES

Canal Eduardo
CÓMPUTO MÉTRICO
ALCANTARILLA TIPO A2
Progresiva Km.: 8+620

DATOS

Cruce de Canal con Camino Comunal (Pte. Carlo)

Ancho de Calzada:	6.50 m	Cota de Terreno Natural:	71.13 m
Luz Total:	15.00 m	Altura de Intradós a CF:	4.50 m
Numero de Tramos:	3	Cota de Desagüe:	68.79 m
Ancho de Cada Luz:	5.00 m	Cota de Fundación:	67.12 m
Longitud de Ala:	2.50 m	Cota de Calzada:	72.09 m

RECTA c/vereda y baranda

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Demolición de Obra de Arte	Losa de H° paso a vado existente	m3	45.32
Excavación Mecánica y Perfilado Manual para Obras de Arte	Excavacion de Fosas para zapatas de estribos, pilas y muros de ala.	m3	407.50
Hormigón H-8 s/CIRSOC con Cemento Normal	Para asiento de fundaciones.	m3	1.77
Hormigón H-21 s/CIRSOC con Cemento Normal.	Hormigon para Estructuras	m3	68.35
Armadura de Acero Colocada Tipo ADN420	Para H°A°.	Kg	5126.25
Relleno de Suelo y Compactación	Sectores interiore y posteriores a estructura. En terraplenes de acceso. Tapada sobre losa.	m3	213.57
Suelo Cemento al 14%	Para sellado de fosas de zapatas.	m3	6.73
Junta de Dilatación	Entre losas de tramos.	m	15.80