



Licitación Pública de la Obra:

**OBRA: “UNIDAD PENITENCIARIA Nº 11: CONSTRUCCIÓN MODULO E”
PIÑERO – DPTO ROSARIO - PROVINCIA DE SANTA FE.**

CIRCULAR Nº 1 – SIN CONSULTA

- 1. En P.E.T.P. en el ITEM 20.- INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS** no corresponde considerar el subitem Grupos Generadores de Emergencia ni el tablero de Transferencia automática.
Este subitem NO se cotizó en el Presupuesto Oficial.
Se adjunta plano **IE-G-03 ELECTRICA -TABLERO - MODULO E.**
- 2. En P.E.T.P. en el ITEM 20.- INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS,** los **Cables subterráneos de baja tensión** serán tipo AFUMEX 1000 construido y ensayado de acuerdo a Norma IRAM 62266.
- 3. En P.E.T.P. en el ITEM 20.- INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS,** los **Cables Embutidos,** serán tipo AFUMEX 700 de las secciones indicadas en planimetría construidos y ensayados bajo norma IRAM 62267
- 4. En P.E.T.P. en el ITEM 20.- INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS,** **Suministro a Tableros Generales de Distribución en Baja Tensión,** la alimentación al nuevo minipenal (Módulo E) se realizará en baja tensión con cable Retenax 3x185+1x95 enterrado en suelo natural desde el tablero general existente en el minipenal más próximo. (distancia aproximada 160m).En dicho tablero se deberá colocar un interruptor compacto NS400 A aguas abajo del tablero de transferencia automática existente en ese minipenal.
Se adjunta **plano IE-GE-01 Instalación Eléctrica – Unifilar y Topográfico TGP circular.**
- 5. Del edificio Ingreso Minipenal se deja sin efecto el plano IE-M-09 Sala de Máquina detalle de combustibles.**

Santa Fe, 18 de junio de 2014.-

