



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS



CÓMPUTOS MÉTRICOS

OBRA: Ruta Provincial N°39
 TRAMO: Gobernador Crespo - San Cristobal
 SECCION: Paraje Cuatro Bocas(km 14+100) - Rio Salado (25+146,43)

COMPUTO METRICO

DESIGNACION DE OBRAS	DIMENSIONES		U.	CANTIDADES	
				Parciales	Totales
RUBRO I - EJECUCION					
<u>Item N° 1</u> Movilización de Obra, Obrador, Campamento y dispon. de equipos del Contratista.			GL	1.00	
			GL		1.00
<u>Item N° 2</u> Vivienda para el personal de la inspección y su grupo familiar.	1.00	x	(10+2) meses	mes mes	12 12
<u>Item N° 3</u> Desbosque, destronque y limpieza del terreno- Entre Progresiva Km 14+100 - km 17+600. Km 17+600 - km 18+150. Km 18+150 - km 19+600. Km 19+600 - km 20+8500. Km 20+850 - km 24+900.	27 m 60 m 27 m 60 m 100 m	x x x x x	3500 m / 550 m / 1450 m / 1250 m / 4050 m /	10000 m2/ha 10000 m2/ha 10000 m2/ha 10000 m2/ha 10000 m2/ha	Ha Ha Ha Ha Ha
				9.45 3.30 3.92 7.50 40.50	
			Imprevistos ± 5 %	Ha Ha	64.67 2.33
					67.00
<u>Item N° 4</u> Terraplenes Incluye conformación y recubrimiento vegetal de banquetas y taludes con suelo de extracción lateral y/o yacimientos a proveer por el Contratista.			S/PERFILES TRANSVERSALES	m³ m³	64900.00 6490.00
			Imprevistos ± 10 %	m³	71390.00
<u>Item N° 5</u> Excavación de caja para ensanche de subbase existente. Espesor=0.50m, Ancho= 1.25 m c/banquina. Entre prog. 14+100 y 25+000			S/PERFILES TRANSVERSALES	m³ m³	13152.50 657.50
			Imprevistos ± 5 %	m³	13810.00
<u>Item N° 6</u> Base de Suelo seleccionado - Arena - Cemento: A) Para ensanche de subbase existente. Espesor=0.50m, Ancho= 1.25 m c/banquina. Entre prog. 14+100 y 25+000			S/Planimetría y Perfiles	m² m²	26305.00 1315.00
			Imprevistos ± 5 %	m²	27620.00