



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS

OBRA: RUTA PROVINCIAL N° 3
TRAMO: INTIYACO - GOLONDRINA

DETALLE DE LA PROPUESTA

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS	UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			NÚMERO	LETRAS	
RUBRO I - EJECUCIÓN					
ÍTEM N° 1					
Movilización de obras. Disponibilidad de Equipos, Obrero y Campamento del Contratista.	Gl	1.00			
ÍTEM N° 2					
Desbosque destronque y limpieza del terreno.	Ha	30.00			
ÍTEM N° 3					
Excavación y apertura de caja. (s/ plano de Diseño Estructural)	m3	313.00			
ÍTEM N° 4					
Terraplenes, con suelo de extracción lateral y/o yacimientos. (a proveer por el Contratista). Incluye escarificado y recompactación de la base de asiento del terraplen	m3	180853.00			
ÍTEM N° 5					
Banquina a ejecutar con suelo orgánico vegetal y compactada. s/ Especificación Técnica Particular	m3	14120.00			
ÍTEM N° 6					
Sub-Base de suelo seleccionado estabilizado con cal en 7.10m de ancho y 0.19m de espesor. (Incluye materiales y transporte)	m2	101261.00			
ÍTEM N° 7					
Base de estabilizado granular. piedra (6-25) - arena MF ≥ 2.20 - suelo seleccionado - cal. En 0,15m de espesor y 6,80m de ancho. (Incluye materiales y transporte)	m2	96983.00			
ÍTEM N° 8					
Riego de imprimación con material bituminoso Tipo CRLI. en 6.80m de ancho. (Incluye materiales y transporte).	m2	96983.00			