



MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE MIT
DIRECCION GENERAL DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE SANEAMIENTO

Santa Fe, 26 de junio de 2019.

Expte. N° 01807-0000167-6

REF: Circular aclaratoria a la licitación "**AMPLIACIÓN
DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA
DE RÍO PARA LA LOCALIDAD DE TOSTADO -
DTO 9 DE JULIO - PROVINCIA DE SANTA FE**"

**Directora Gral. De Despacho
Dra. Verónica Tomas**

S / D

Por medio de la presente, solicito tenga a bien,
articular los medios necesarios para publicar la siguiente circular aclaratoria con consulta
a la licitación "AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE RÍO PARA
LA LOCALIDAD DE TOSTADO -
DTO 9 DE JULIO - PROVINCIA DE SANTA FE

Se adjunta circular aclaratoria con consulta N°1.

Atentamente.

Ing. HORACIO G. BERSEZIO
DIRECTOR GENERAL DE ESTUDIOS
Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE



M. I. y T.

Secretaría de Aguas y Saneamiento

Subsecretaría de Programación

Dirección General de Estudios y Proyectos de Saneamiento

LICITACION PÚBLICA NACIONAL

**Obra: “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE
AGUA DE RÍO- localidad de Tostado - Dpto. 9 de julio”**

-Resolución N° 411/2019-



CIRCULAR ACLARATORIA

CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N° 1

La “*Dirección General de Estudios y Proyectos de Saneamiento*”; realiza las siguientes aclaraciones y/o modificaciones con consulta:

Consulta N°1:

Estimados, buenas tardes.

Por favor necesitamos que nos aclaren las siguientes consultas en relación a la licitación de referencia.

- 1) Saber la potencia del transformador que actualmente está instalado para confirmar la necesidad de instalar uno nuevo.
- 2) ¿a qué distancia de la ubicación de la nueva planta se encuentra el transformador existente, en su defecto, el que debe instalarse?
- 3) ¿Cuál es la distancia entre la línea de media tensión y el predio de la planta potabilizadora?

Quedando a la espera de las respuesta, saludo atte.

Aclaraciones:

- 1) *El transformador instalado tiene una potencia de 63 Kva.*
- 2) *La distancia entre el transformador existente y la ubicación de la nueva planta es de 50 metros en línea recta, aproximadamente.*
- 3) *La traza de la línea de media tensión es paralelo a la ruta 91s, sobre el cardinal Este y dicho tendido se encuentra a 30 metros, aproximadamente, del predio de la planta.*



Consulta N°2:

Les consulto lo siguiente: Para la obra Ampliación del sistema de tratamiento de agua de río para la localidad de Tostado.

El pontón a construir, ¿Será hecho en Acero en su totalidad?

Aguardo comentarios.

Saludos

Aclaraciones:

En el pliego de especificaciones técnicas particulares-Rubro A: CAPTACION-IMPULSION-Ítem 4: CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA FLOTANTE (PONTÓN) PARA SOPORTE DE LA BOMBA DE TOMA, se detalla que excepto los flotadores que serán de PRFV, el resto de los elementos que conforman la estructura flotante del pontón serán construidas en acero.