

Ref. D.P.V.y U. **S/Licitación Pública Nº 22/21:**  
"Ejecución de 212 Viv Prototipo VL, VC 50P y VCD  
50P de dos dormitorios e Infraestructuras"  
**Reconquista – Dpto. Gral. Obligado**

## ACLARACIÓN SIN CONSULTA Nº 3

### 1- Relevamiento Planialtimétrico:

Se adjunta documentación complementaria de la Municipalidad de Reconquista a los fines de que las Empresas Oferentes puedan realizar la evaluación de los Proyectos Ejecutivos de las Infraestructuras Vial y Pluvial para la urbanización proyectada, optimizando las características del terreno existente de modo de minimizar los movimientos de suelo que demande la obra.

- Planimetría con Curvas de Nivel de terreno natural, referenciadas IGN.
- Planimetría con cotas de ejes de calles anteproyectados, referenciadas IGN.
- Imágenes de Punto Fijo referenciado en el terreno con cota IGN y coordenadas de localización

Se recuerda que la fundación a adoptar para las viviendas es mediante plateas y que el relleno bajo las mismas deberá realizarse con suelo seleccionado en un todo de acuerdo con lo especificado en el Artículo Nº 3: "Preparación del Terreno" logrando **como mínimo la cota de umbral de + 0,25 m respecto a la cota de eje de calle anteproyectada frente a cada vivienda, la que se considerará +/- 0.00.**

En el caso de que existan excedentes de suelo por trabajos de cuneteo y perfilado de calles, dicho suelo se ubicará en la zona de patio de las viviendas, de modo de conseguir los perfiles establecidos en el Artículo Nº 3 del PETV.

No se reconocerán adicionales por movimiento de suelos ni por ningún otro trabajo que se requiera para el cumplimiento de todas las tareas descriptas anteriormente.

- ### 2- Red Eléctrica: Red Aérea de Media Tensión:
- Se adjuntan tipos constructivos elaborados por la Empresa Prestadora del Servicio EPE.

LAS MALVINAS SON ARGENTINAS

2022-BICENTENARIO DE LA BANDERA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE