



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura y Transporte
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
Direccion de Programacion Economica y Costos



| | | | |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|------------------------|
| | | Fecha: | jul-17 |
| OBRA: | Ruta Prov. N° 88-s | Plazo | Meses |
| TRAMO: | R.P.N° 3 - R.P.N° 84-s | Expte.N° | 16108-0001942-2 |
| SECCION: | | | |

PRESUPUESTO OFICIAL DE REFERENCIA

| ITEM | DESIGNACIÓN | U | COSTOS UNIT (\$) |
|------|---|-----|------------------|
| 1 | Limpieza de terreno, desbosque y destronque | Ha | \$ 24.089,04 |
| 2 | Terraplén con compactación especial | m3 | \$ 121,71 |
| 3 | Subrasante compactada en 20 cm | m2 | \$ 24,77 |
| 4 | Suelo seleccionado en 20 cm | m3 | \$ 115,58 |
| 5 | Sub-base de suelo-arena-cal en 15 cm | m3 | \$ 515,43 |
| 6 | Base suelo-arena-cemento en 12 cm | m3 | \$ 705,17 |
| 7 | Riego de imprimación | m2 | \$ 16,66 |
| 8 | Riego de liga | m2 | \$ 8,61 |
| 9 | Carpeta de concreto asfáltico e = 5cm | m2 | \$ 191,49 |
| 10 | Cordón cuneta | m | \$ 429,32 |
| 11 | Baranda nueva metálica cincada para defensa | m | \$ 812,79 |
| 12 | Postes de hormigón armado para defensa | u | \$ 858,24 |
| 13 | Señalización vertical | m2 | \$ 3.263,33 |
| 14 | Retiro y/o reubicación de señalamiento vertical existente | Gl. | \$ 41.938,01 |
| 15 | Señalización horizontal por pulverización esp. 1,5mm | m2 | \$ 235,34 |
| 16 | Demolición de alcantarillas | n° | \$ 15.922,44 |
| 17 | Traslado de alambrados y cercos (reposición 30%) | m | \$ 100,06 |
| 18 | Construcción de alambrados nuevo | m | \$ 105,41 |
| 19 | Traslado de línea eléctrica y/o alteo | m | \$ 1.130,02 |
| 20 | Demolición de construcción | m2 | \$ 258,09 |
| 21 | Movilización de obra | Gl. | \$ 1.550.989,80 |
| 22 | Excavación | m3 | \$ 243,98 |
| 23 | Hormigón Tipo B | m3 | \$ 6.726,96 |
| 24 | Hormigón Tipo D | m3 | \$ 6.521,76 |
| 25 | Hormigón Tipo E | m3 | \$ 6.500,93 |
| 26 | Acero en barra para H°A° | tn | \$ 31.637,68 |